



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SIDEMEN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan Kecamatan Sidemen sebagai pusat kegiatan lokal melalui pengembangan pelayanan publik, perdagangan dan jasa, didukung pariwisata berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dan berlandaskan *Tri Hita Karana* yakni penataan ruang yang berlandaskan nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai lingkungan alam;
 - b. bahwa rencana detail tata ruang wilayah Kecamatan Sidemen dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur ruang, pola ruang, peraturan zonasi yang memiliki fungsi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sidemen Tahun 2025-2045.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Handwritten signature

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Handwritten signature

10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata Ruang.
11. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah Kabupaten Karangasem.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
19. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari wilayah Kabupaten Karangasem yang disusun RDTR, sesuai arahan RTRW Kabupaten Karangasem dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
23. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang

PR 2021

- belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 26. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
 27. Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
 28. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
 29. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
 30. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
 31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 33. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
 35. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya di singkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
 36. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya di singkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
 37. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya di singkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 38. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya di singkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di

udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

39. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya di sebut menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkapya.
42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya.
43. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
44. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
45. Bangunan Penampung Air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
46. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
47. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
48. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
49. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
50. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya di sebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
51. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

f R 2007

52. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
53. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
54. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
55. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan Gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
56. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat kumpul sementara bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
57. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
58. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
59. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
60. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
61. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
62. Zona Badan Air dengan kode BA adalah peruntukan Ruang berupa air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
63. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, kawasan suci, kawasan tempat suci dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung

antara lain sempadan sungai, mata air, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

64. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH yang selanjutnya disebut zona RTH adalah zona yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
65. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
66. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan, mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
67. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
68. Zona Perumahan dengan kode R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
69. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
70. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
71. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
72. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

73. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
74. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
75. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
76. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
77. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
78. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
79. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
80. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
81. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah seluas lahan.
82. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
83. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
84. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
85. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

86. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
87. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
88. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung seluas persil/kavling.
89. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
90. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan seluas persil/kavling.
91. Luas Kavling Minimum adalah luasan kavling minimum untuk zona perumahan dan kegiatan hunian yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan kantor pertanahan setempat.
92. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.
93. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
94. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
95. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan karena adanya zona yang bertampalan dengan zona peruntukan utamanya.
96. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan ke dalam

- tanah, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air.
97. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 98. Ketentuan Khusus Kawasan Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat berkumpul bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
 99. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari sungai dan mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
 100. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 101. Teknik Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar didalam pelaksanaan pembangunan.
 102. Zona Pertampalan Aturan (*Overlay*) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
 103. TPZ Khusus adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan karakteristik dan/atau objek khusus yang dimiliki Zona, yang penetapan lokasinya dalam peraturan zonasi. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
 104. TPZ Lainnya adalah TPZ yang dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah.
 105. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas Utama Mandala, Madya Mandala dan Nista Mandala.
 106. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisahkan.
 107. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup materi Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. Peraturan Zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kecamatan Sidemen ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 4.248,26 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan koma dua enam) hektare.
- (2) Batas WP Kecamatan Sidemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manggis;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klungkung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rendang.
- (3) WP Kecamatan Sidemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dari 10 (sepuluh) desa termasuk *palemahan* desa adat, meliputi:
 - a. Desa Lokasari seluas 344,71 (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh satu) hektare;
 - b. Desa Kertha Buana seluas 227,27 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua tujuh) hektare;
 - c. Desa Tangkup seluas 252,75 (dua ratus lima puluh dua koma tujuh lima) hektare;
 - d. Desa Wisma Kerta seluas 375,73 (tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh tiga) hektare;
 - e. Desa Sangkan Gunung seluas 919,89 (sembilan ratus sembilan belas koma delapan sembilan) hektare;
 - f. Desa Sinduwati seluas 356,28 (tiga ratus lima puluh enam koma dua delapan) hektare;
 - g. Desa Sidemen seluas 513,31 (lima ratus tiga belas koma tiga satu) hektare;
 - h. Desa Telagatawang seluas 347,69 (tiga ratus empat puluh tujuh koma enam sembilan) hektare;
 - i. Desa Tri Eka Buana seluas 432,58 (empat ratus tiga puluh dua koma lima delapan) hektare; dan
 - j. Desa Talibeng seluas 478,05 (empat ratus tujuh puluh delapan koma nol lima) hektare.
- (4) WP Kecamatan Sidemen sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, meliputi:
 - a. SWP IV.A, meliputi wilayah Desa Sangkan Gunung, Desa Tangkup, dan Desa Wisma Kerta seluas 1.548,37 (seribu lima ratus empat puluh delapan koma tiga tujuh) hektare;
 - b. SWP IV.B, meliputi wilayah Desa Sidemen, Desa Sinduwati, dan Desa Telagatawang seluas 1.217,28 (seribu dua ratus tujuh belas koma dua delapan) hektare;

- c. SWP IV.C, meliputi wilayah Desa Talibeng, dan Desa Tri Eka Buana seluas 910,63 (sembilan ratus sepuluh koma enam tiga); dan
 - d. SWP IV.D, meliputi Desa Kertha Buana, dan Desa Lokasari seluas 571,98 (lima ratus tujuh puluh satu koma sembilan delapan) hektare.
- (5) SWP IV.A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
- a. Blok IV.A.1, seluas 919,89 (Sembilan ratus sembilan belas koma delapan sembilan) hektare;
 - b. Blok IV.A.2, seluas 375,73 (tiga ratus tujuh puluh lima koma tujuh tiga) hektare; dan
 - c. Blok IV.A.3, seluas 252,75 (dua ratus lima puluh dua koma tujuh lima) hektare.
- (6) SWP IV.B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
- a. Blok IV.B.1 seluas 356,28 (tiga ratus lima puluh enam koma dua delapan) hektare;
 - b. Blok IV.B.2 seluas 513,31 (lima ratus tiga belas koma tiga satu) hektare; dan
 - c. Blok IV.B.3 seluas 347,69 (tiga ratus empat puluh tujuh koma enam sembilan) hektare.
- (7) SWP IV.C, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
- a. Blok IV.C.1 seluas 439,68 (empat ratus tiga puluh sembilan koma enam delapan) hektare; dan
 - b. Blok IV.C.2 seluas 470,94 (empat ratus tujuh puluh koma Sembilan empat) hektare.
- (8) SWP IV.D, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi :
- a. Blok IV.D.1 seluas 344,72 (tiga ratus empat puluh empat koma tujuh dua) hektare; dan
 - b. Blok IV.D.2 seluas 227,27 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua tujuh) hektare.
- (9) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu mewujudkan Kecamatan Sidemen sebagai pusat pelayanan kawasan yang ditunjang sektor pertanian, perkebunan, serta pariwisata yang berwawasan lingkungan, berjati diri budaya Bali, berdaya saing, nyaman, aman, dan berkelanjutan berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Ardu

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kantor Kecamatan Sidemen terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.3.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kantor Desa Sangkan Gunung terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.1; dan
 - b. kantor Desa Talibeng terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kantor Desa Wisma Kerta terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - b. kantor Desa Tangkup terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.3;
 - c. kantor Desa Sinduwati terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.1;
 - d. kantor Desa Tri Eka Buana terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1; dan
 - e. kantor Desa Lokasari terdapat di SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana

FA 2

tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan umum; dan
 - b. Jembatan
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer; dan
 - c. Jalan Lingkungan Primer.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ruas Jalan Paksebali – Selat (JKP-3) melintasi:
 1. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 2. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 3. SWP IV.D Blok IV.D.1.
 - b. Muncan – Apet melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Banyucampah – Kebung melintasi:
 1. SWP IV.B Blok IV.B.3; dan
 2. SWP IV.C Blok IV.C.1.
 - b. Dukuh - Wanasari melintasi SWP IV.C Blok IV.C.2;
 - c. Gitgit - Ogang melintasi:
 1. SWP IV.A Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2.
 - d. Gumawang - Bukit Abah melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1;
 - e. Hyang Taluh - Guminten melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2;
 - f. Jalan Arjuna melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - g. Jalan Banjar Nagi melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - h. Jalan Baratayuda melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - i. Jalan Bhisma melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - j. Jalan Drona melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - k. Jalan Ketut Rubeg melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - l. Jalan Kuruksetra melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - m. Jalan Nakula melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - n. Jalan Sosrobahu melintasi SWP A Blok IV.A.2;
 - o. Jalan Wangsean-Klungah melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - p. Jalan Widura melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - q. Klungah - Bukit Sandag melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - r. Laplapan - Bukit Buluh melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - s. Lebu - Talibeng melintasi:
 1. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 2. SWP IV.D Blok IV.D.1.
 - t. Lingkar Iseh melintasi SWP IV.B Blok IV.B.1;
 - u. Lingkar Pakel melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 - v. Lingkar Sanggem Dauh Pangkung melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1;

fardus

- w. Lingkar Tohjiwa melintasi SWP IV.D Blok IV.D.2;
 - x. Lokasari - Umasiing melintasi SWP IV.D Blok IV.D.1;
 - y. Luah - Bukit Buluh melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - z. Pacingan - Semseman melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1;
 - aa. Pert. Tebola - Klungah melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2;
 - bb. Sangkan Gunung - Bukit Buluh melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - cc. Sangkan Gunung - Bulung melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1;
 - dd. Sangkan Gunung - Sidemen melintasi
 1. SWP IV.A Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.B Blok IV.B.2.
 - ee. Sangkungan - Pr. Dalem melintasi SWP IV.A Blok IV.A.3;
 - ff. Semseman - Tangkup Anyar melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 - gg. Sinduwati - Gitgit melintasi SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2;
 - hh. Sukahat - Tohjiwa melintasi SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2;
 - ii. Talibeng - Kebung melintasi
 1. SWP IV.B Blok IV.B.3; dan
 2. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
 - jj. Tangkup - Klungah melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3;
 - kk. Telaga Tawang - Tri Eka Buana melintasi
 1. SWP IV.B Blok IV.B.3; dan
 2. SWP IV.C Blok IV.C.1.
 - ll. Telun Wayah - Semawa melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2;
 - mm. Umasari Kangin - Kikian melintasi SWP IV.B Blok IV.B.1;
 - nn. Umasiing - Dlod Buah melintasi SWP IV.D Blok IV.D.1;
 - oo. Wangsean - Laplapan melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3; dan
 - pp. Jalan lokal primer lainnya yang melintasi SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Banyucampah - SMAN 1 Sidemen melintasi SWP IV.B Blok IV.B.3;
 - b. Gang Bonti melintasi SWP IV.D Blok IV.D.2;
 - c. Gang Bonti II melintasi SWP IV.D Blok IV.D.2;
 - d. Gang Flamboyan melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2;
 - e. Jalan Nakula melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2;
 - f. Pert. Telun Wayah - Pungutan melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1;
 - g. Sinduwati - Gitgit melintasi SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan
 - h. Jalan lingkungan primer lainnya yang melintasi SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jembatan Tukad Telaga Waja 1 terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - b. Jembatan Tukad Telaga Waja 2 terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.2; dan
 - c. Jembatan lainnya yang terdapat di:
 1. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (7) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik.
- (2) Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1; dan
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1.
- (5) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (7) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jaringan Serat Optik melintasi:

- a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
- a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintasi:
- a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.2.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintasi:
- a. SWP IV.B Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP IV.C Blok IV.C.1.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir melintasi SWP IV.D Blok IV.D.2.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pintu Air terdapat di:
- a. SWP IV.A Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

FAR

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Bangunan Penampung Air terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintasi:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Bangunan penangkap mata air yang terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.3.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa Subsistem Pengolahan Terpusat yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yaitu IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

FA 2

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa TPS3R, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature/initials

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. Gumawang – Bukit Abah melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1;
 - b. Muncan - Apet melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 - c. Ruas Jalan Pakseballi – Selat (JKP-3) melintasi:
 1. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 2. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 3. SWP IV.D Blok IV.D.1.
 - d. Talibeng – Kebung melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2;
 - e. Jalur Evakuasi Bencana lainnya melintasi:
 1. SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.A.2; dan
 4. SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Titik Kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Lapangan Mamed terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.1.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. SDN 1 Sangkan Gunung terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.1;
 - b. SDN 1 Talibeng terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.2;
 - c. SDN 1 Tri Eka Buana terdapat di SWP IV.C Blok IV.C.1;
 - d. SDN 2 Lokasari terdapat di SWP IV.D Blok IV.D.1; dan
 - e. SDN 2 Tangkup terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Puskesmas Sidemen terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.3.
- (7) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, melintasi:
 - a. Pert. Tebola-Klungah melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2;
 - b. Sangkan Gunung-Sidemen melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2;
 - c. Tangkup-Klungah melintasi SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - d. Jalur Sepeda lainnya melintasi:
 1. SWP IV.A Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B Blok IV.B.2.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1.

- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang WP Kecamatan Sidemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang WP Kecamatan Sidemen digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

- Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 33,17 (tiga puluh tiga koma satu tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

- (1) Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 35,24 (tiga puluh lima koma dua empat) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.

FR 2

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 4,27 (empat koma dua tujuh) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - c. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1,01 (satu koma nol satu) hektare yang terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2;
- (3) Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektare yang terdapat di SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (4) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3,04 (tiga koma nol empat) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.2;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pariwisata dengan kode W;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K;
- g. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- h. Zona Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 38,76 (tiga puluh delapan koma tujuh enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
- b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
- c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
- d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 3.138,68 (tiga ribu seratus tiga puluh delapan koma enam delapan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 998,49 (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 73,64 (tujuh puluh tiga koma enam empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; dan
 - b. SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2.066,55 (dua ribu enam puluh enam koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 24

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi Sub-Zona Pariwisata seluas 63,42 (enam puluh tiga koma empat dua) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B Blok IV.B.2;
- c. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
- d. SWP IV.D Blok IV.D.1.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 845,23 (delapan ratus empat puluh lima koma dua tiga) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.

- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 42,38 (empat puluh dua koma tiga delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1; dan
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 264,48 (dua ratus enam puluh empat koma empat delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 441,34 (empat ratus empat puluh satu koma tiga empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- (5) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 97,03 (sembilan puluh tujuh koma nol tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas 12,64 (dua belas koma enam empat) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6,22 (enam koma dua dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- (4) Sub-zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 3,26 (tiga koma dua enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;



- c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
- d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 75,82 (tujuh puluh lima koma delapan dua) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - b. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan
 - c. SWP IV.D Blok IV.D.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 45,89 (empat puluh lima koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 28

- Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 - d. SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.

Paragraf 8
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 29

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h berupa Koramil 1623-04/Sidemen seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

f R t

Pasal 30

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Sidemen.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan KKKPR di RDTR Kecamatan Sidemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 32

- (1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan tahun 2045 dibagi ke dalam 5 (lima) tahap, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2025;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2036-2040; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2041-2045.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi bali;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. badan usaha milik negara;

- e. badan usaha milik daerah;
 - f. swasta; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilengkapi dengan perkiraan kebutuhan biaya bagi masing-masing program.
- (7) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - f. swasta.
- (8) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara (*air right development*) dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penataan Ruang yang berlaku.
- (3) Manfaat Peraturan Zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan Zonasi.
- (5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - 3. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
 - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - e. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - f. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - 4. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 2. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 3. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - j. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
 - k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 34

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T, meliputi:
 - 1. T1 yaitu pembatasan waktu kegiatan maksimal pada pukul 18.00 WITA;
 - 2. T2 yaitu pembatasan waktu kegiatan maksimal pada pukul 24.00 WITA;
 - 3. T3 yaitu pengaturan intensitas bangunan dikurangi 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar ketentuan intensitas bangunan yang berlaku;
 - 4. T4 yaitu wajib menambah KDH sebesar 5% dari aturan zona dasar; dan

PR

5. T5 yaitu terbatas untuk penduduk setempat dengan KDB maksimal 20%.
- c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B, meliputi:
 1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah;
 2. B2 yaitu kegiatan industri skala usaha kecil dan mikro; dan
 3. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi standar teknis sektor terkait.
 4. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum.
- d. lahan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX) pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kegiatan dan penggunaan lahan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB; dan
 - e. Luas Kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengaturan tambahan pada semua Sub-Zona apabila:
 - a. terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang;
 - b. terdapat badan jalan dalam bidang kepemilikan di RDTR tetapi kondisi eksisting tidak terdapat jalan, tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

FAIT

Pasal 36

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimasud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. Tinggi bangunan maksimum;
 - b. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum;
 - c. Jarak Bebas Samping minimum;
 - d. Jarak Bebas Belakang minimum;
 - e. GSB minimum; dan
 - f. tampilan Bangunan.
- (2) Tinggi bangunan maksimum sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, bangunan umum yang dimaksud meliputi:
 - a. bangunan terkait peribadatan;
 - b. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - c. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - d. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - e. bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - f. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - g. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan
 - h. bangunan khusus terkait identitas dan jati wilayah/kawasan berupa monumen, bangunan penanda/landmark yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
 - i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (3) Pengaturan tambahan jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Zona Pertanian, Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Sarana Pelayanan Umum, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, dan Zona Pertahanan dan Keamanan meliputi Jarak Bebas Antar Bangunan Kearifan Lokal berupa Ruang bebas bangunan dari sisi luar tembok *penyengker* pura minimal 5 (lima) meter;
- (4) Pengaturan tambahan Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d pada Zona Pertanian, Zona Pariwisata, Zona Perumahan, Zona Sarana Pelayanan Umum, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, dan Zona Pertahanan dan Keamanan, dapat diberikan apabila:
 - a. luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi atau lebar tapak minimal 6 (enam) meter tidak diberlakukan JBS dan JBB;
 - b. rumah kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB; dan
 - c. rumah deret, pertokoan deret dan/atau rumah toko/kantor deret tidak diberlakukan JBS dan JBB.
- (5) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 37

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan Zona atau Sub-zona tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 38

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*Overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. Kawasan Resapan Air;
 - d. Kawasan Sempadan; dan
 - e. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu zona rencana pola ruang selain zona Lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi; dan

- b. Pemanfaatan Ruang di Zona RTH yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain RTH dapat diajukan permohonannya, dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perangkat untuk:
- meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (8) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- pemberian kompensasi;
 - urun saham;
 - pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - penghargaan.
- (9) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - pemberian kompensasi;
 - subsidi;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi atau promosi.
- (10) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- pembatasan penyediaan prasarana;
 - pengenaan kompensasi; atau
 - penalti.
- (11) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Peraturan Zonasi

Pasal 40

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Pertampalan Aturan (*Overlay*) dengan kode g;
 - b. TPZ Khusus dengan kode j; dan
 - c. TPZ Lainnya dengan kode m1, m2, dan m3.
- (2) Zona Pertampalan Aturan (*Overlay*) dengan kode g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada:
 - a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.g terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2.
 - b. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2.g terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
 - c. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.g terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
 - d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.g terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
 - e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.g terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
 - f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.g terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) TPZ Khusus dengan kode j sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada:
 - a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.j terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
 - b. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2.j terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3.
 - c. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.j terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
 - d. Zona Pariwisata dengan kode W.j terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
 - e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2.j terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
 - f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.j terdapat di:

FAZ

1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.j terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- h. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.j terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
- i. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2.j terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
- j. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.j terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- k. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.j terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- l. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.j terdapat di:
1. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- m. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.j terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
- n. Sub-zona perkantoran dengan kode KT.j terdapat di:
1. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- (4) TPZ Lainnya dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA.m1 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.m1 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
 - c. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3.m1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2.
 - d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.m1 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
 - e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.m1 terdapat di:



1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- f. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2.m1 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3.
- g. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.m1 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- h. Zona Pariwisata dengan kode W.m1 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- i. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2.m1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2.
- j. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.m1 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- k. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.m1 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.
- l. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.m1 terdapat di:
1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- m. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.m1 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
- n. Zona Perkantoran dengan kode KT.m1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3.
- (5) TPZ Lainnya dengan kode m2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada:
- a. Zona Pariwisata dengan kode W.m2 terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
- (6) TPZ Lainnya dengan kode m3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada:
- a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.m3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; dan
- b. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.m3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3.
- (7) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

far
2

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Sidemen yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Sidemen dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kecamatan Sidemen dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Karangasem tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sidemen tahun 2025-2045 dilengkapi dengan rencana dan

FR
JW
1

album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
- b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura,
pada tanggal 28 April 2025

 BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 28 April 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.1
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




BUPATI KARANGASEM *ow*

[Signature]

I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.2
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.3
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI




BUPATI KARANGASEM *ow*

 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.4
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045


PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



BUPATI KARANGASEM *[Signature]*
 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWIATA

LAMPIRAN II.6
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.7
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




BUPATI KARANGASEM

 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.8
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045


PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



[Signature]
 BUPATI KARANGASEM
 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.9
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




BUPATI KARANGASEM

 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN II.10
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



BUPATI KARANGASEM
[Signature]
I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035		PJM-4 2036-2040			PJM-5 2041-2045	
A	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
A.1	PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN														
A.1.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
a.	Penataan fisik dan bangunan Zona Pemerintahan Kecamatan Sidemen	• SWP IV.B Blok IV.B.3												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Penataan koridor jalan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP IV.B Blok IV.B.3													
c.	Pembangunan infrastruktur penunjang Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP IV.B Blok IV.B.3													
A.1.2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
A.1.2.1	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Sangkan Gunung														
a.	Penataan Koridor Jalan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP IV.A Blok IV.A.1												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Penataan Koridor Prosesi Melasti	• SWP IV.A Blok IV.A.1													
c.	Pembangunan Infrastruktur penunjang Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP IV.A Blok IV.A.1													
A.1.2.2	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Desa Talibeng														
a.	Penataan Koridor Jalan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP IV.C Blok IV.C.2												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Penataan Koridor Prosesi Melasti	• SWP IV.C Blok IV.C.2													
c.	Pembangunan Infrastruktur penunjang Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	• SWP IV.C Blok IV.C.2													
A.1.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan														
a.	Penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	• SWP IV.A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 • SWP IV.B Blok IV.B.1 • SWP IV.C Blok IV.C.1 • SWP IV.D Blok IV.D.1												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Peningkatan Aksesibilitas Antar	• SWP IV.A Blok IV.A.2,													

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045			
	Blok/Desa/Banjar	<ul style="list-style-type: none"> Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1 SWP IV.C Blok IV.C.1 SWP IV.D Blok IV.D.1 												
c.	Penyediaan fasilitas-fasilitas umum dan sosial pada pusat-pusat pelayanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 SWP IV.B Blok IV.B.1 SWP IV.C Blok IV.C.1 SWP IV.D Blok IV.D.1 												
A.2	PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI													
a.	Penataan jaringan jalan kolektor primer	<ul style="list-style-type: none"> Ruas Jalan Paksebal - Selat (JKP-3) melintasi: <ul style="list-style-type: none"> SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.2; SWP IV.D Blok IV.D.1. Muncan - Apet melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3. 											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Penataan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer	<ul style="list-style-type: none"> Banyucampah - Kebung melintasi: <ul style="list-style-type: none"> SWP IV.B Blok IV.B.3; dan SWP IV.C Blok IV.C.1. Dukuh - Wanasari melintasi SWP IV.C Blok IV.C.2; Gitgit - Ogang melintasi: <ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1; dan SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2. Gumawang - Bukit Abah melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1; Hyang Taluh - Guminten melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2; Jalan Arjuna melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; Jalan Banjar Nagi melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; 										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045		
		<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Baratayuda melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Jalan Bhisma melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Jalan Drona melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Jalan Ketut Rubeg melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Jalan Kuruksetra melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Jalan Nakula melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Jalan Sosrobahu melintasi SWP A Blok IV.A.2; • Jalan Wangsean-Klungah melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Jalan Widura melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Klungah - Bukit Sandag melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Laplapan - Bukit Buluh melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; • Lebu - Talibeng melintasi: <ul style="list-style-type: none"> o SWP IV.C Blok IV.C.2; dan o SWP IV.D Blok IV.D.1. • Lingkar Isch melintasi SWP IV.B Blok IV.B.1; • Lingkar Pakel melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; • Lingkar Sanggem Dauh Pangkung melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1; • Lingkar Tohjiwa melintasi SWP IV.D Blok IV.D.2; • Lokasari - Umasing melintasi SWP IV.D Blok IV.D.1; • Luah - Bukit Buluh 											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045		
		<ul style="list-style-type: none"> melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; • Pacingan - Semseman melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1; • Pert. Tebola - Klungah melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2; • Sangkan Gunung - Bukit Buluh melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2; • Sangkan Gunung - Bulung melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1; • Sangkan Gunung - Sidemen melintasi <ul style="list-style-type: none"> o SWP IV.A Blok IV.A.1; dan o SWP IV.B Blok IV.B.2. • Sangkungan - Pr. Dalem melintasi SWP IV.A Blok IV.A.3; • Semseman - Tangkup Anyar melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; • Sinduwati - Gitgit melintasi SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; • Sukahat - Tohjiwa melintasi SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2; • Talibeng - Kebung melintasi <ul style="list-style-type: none"> o SWP IV.B Blok IV.B.3; dan o SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2. • Tangkup - Klungah melintasi SWP IV.A Blok IV.A.2, Blok IV.A.3; • Telaga Tawang - Tri Eka Buana melintasi <ul style="list-style-type: none"> o SWP IV.B Blok IV.B.3; dan 											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045		
		<ul style="list-style-type: none"> o SWP IV.C Blok IV.C.1. • Telun Wayah - Semawa melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; • Umasari Kangin - Kikian melintasi SWP IV.B Blok IV.B.1; • Umasing - Dlod Buah melintasi SWP IV.D Blok IV.D.1; • Wangsean - Laplapan melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3; dan • Jalan lokal primer lainnya yang melintasi SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D. 											
c.	Peningkatan fungsi jalan dari lokal ke kolektor, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Jalan Lokal yang menghubungkan JKP-2 dengan Pusat Pelayanan Lingkungan • Ruas Jalan Lokal yang menghubungkan JKP-2 dengan Jalan Kolektor Sekunder • Rencana Pengembangan Jaringan Jalan 	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C dan SWP IV.D.											
d.	Penataan Ruas Jalan Jembatan Kuning Tukad Yeh Unda	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A blok IV.A.1 • SWP IV.B blok IV.B.2 											
e.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Banyucampah - SMAN 1 Sidemen melintasi SWP IV.B Blok IV.B.3; • Gang Bonti melintasi SWP IV.D Blok IV.D.2; • Gang Bonti II melintasi SWP IV.D Blok IV.D.2; • Gang Flamboyan melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2; 											



No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028	2029	2030	PJM-3 2031-2035	PJM-4 2036-2040	PJM-5 2041-2045			
		<ul style="list-style-type: none"> Jalan Nakula melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2; Pert. Telun Wayah - Pungutan melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1; Sinduwati - Gitgit melintasi SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan Jalan lingkungan primer lainnya yang melintasi SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D. 												
f.	Pengembangan stop over, rest area, anjung pandang publik atau shelter <ul style="list-style-type: none"> Ruas Jalan PakseBali - Selat Ruas Jalan Muncan - Apet Ruas Jalan di Kawasan Pariwisata Tebola 	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3; SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.5, blok IV.B.6; SWP IV.C blok IV.C.2; dan SWP IV.D blok IV.D.1, blok IV.D.2. 												
g.	Pembangunan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Jembatan Tukad Telaga Waja 1 terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.2; Jembatan Tukad Telaga Waja 2 terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.2; dan Jembatan lainnya yang terdapat di: <ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1. 												
A.3	PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045		
a.	Pengembangan distribusi pelayanan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1. 										Badan Usaha Milik Negara	PT. PLN (Persero)
b.	Pengembangan distribusi pelayanan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2. 											
c.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1											
d.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan SWP IV.B pada Blok IV.B.1											
e.	Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D											
f.	Pengembangan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D											
g.	Pengembangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D											
A.4	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI												
A.4.1	Pengembangan Jaringan Tetap												
a.	Peningkatan kualitas jaringan serat optik yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2. 										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Badan Usaha Milik Negara, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, PT. Telkom Indonesia (Persero) atau Swasta
b.	Pengembangan jaringan serat optik bawah tanah	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D											
A.4.2	Pengembangan Jaringan Bergerak												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035		PJM-4 2036-2040			PJM-5 2041-2045	
a.	Peningkatan kapasitas Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) yang telah ada dan pengembangan baru	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D pada Blok IV.D.1. 												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Badan Usaha Milik Negara, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, PT. Telkom Indonesia (Persero) atau Swasta
b.	Pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah <i>blankspot</i>	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D													
A.5 PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR															
a.	pemantapan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.2. 												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	pemantapan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.B Blok IV.B.1; dan SWP IV.C Blok IV.C.1. 													
c.	Pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	SWP IV.D Blok IV.D.2												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
d.	Pemeliharaan pintu air	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.1; SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.1 												Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
A.6 PERWUJUDAN JARINGAN AIR MINUM															

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045			
A.6.1	Perwujudan Jaringan Perpipaan													
a.	Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi berupa bangunan penampung air	SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.3											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Perumda Tirta Tohlangkir, Swasta
b.	Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2. 												
A.6.2	Perwujudan Bukan Jaringan Perpipaan													
a.	Pemeliharaan bangunan penangkap mata air	SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.3											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Perumda Tirta Tohlangkir, Swasta
b.	Pemeliharaan BPS Tukad Unda Hulu I	SWP IV.B pada Blok IV.B.1												
A.7	PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)													
a.	Penyusunan studi kajian IPAL Komunal	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
b.	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman pada: <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Sidemen-Telagatawang Kawasan Sangkan Gunung Kawasan Talibeng Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan Kawasan Tebola 	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, Swasta	
c.	Mewajibkan pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah setempat untuk kegiatan sentra industri, rumah sakit, akomodasi wisata dan restoran sebelum dibuang ke badan perairan	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045			
A.8	PERWUJUDAN JARINGAN PERSAMPAHAN													
a.	Penyediaan tempat sampah sementara di masing-masing pusat permukiman	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
b.	Pembangunan Tempat pengelolaan sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, Swasta	
c.	Pengembangan armada pengangkutan sampah	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
A.9	PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE													
a.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Drainase Primer	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1. 												
b.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Drainase Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem	
c.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Drainase Tersier	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 												
A.10	PERWUJUDAN JARINGAN PRASANANA LAINNYA													
A.10.1	Jalur Evakuasi Bencana													
a.	Penyediaan dan pemantapan jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> Gumawang - Bukit Abah melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1; Muncan - Apet melintasi SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok 											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045			
		IV.A.3; • Ruas Jalan Pakseballi – Selat (JKP-3) melintasi: 1. SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; 2. SWP IV.C Blok IV.C.2; dan 3. SWP IV.D Blok IV.D.1. • Talibeng – Kebung melintasi SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2; • Jalur Evakuasi Bencana lainnya melintasi: 1. SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; 2. SWP IV.B Blok IV.B.3; 3. SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.A.2; dan 4. SWP IV.D Blok IV.D.1.										Swasta	Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta	
A.10.2	Tempat Evakuasi Bencana													
a.	Penyediaan dan pemantapan titik kumpul	• Lapangan Mamed terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1												
b.	Penyediaan dan pemantapan Tempat Evakuasi Sementara	• SDN 1 Sangkan Gunung terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1; • SDN 2 Tangkup terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; • SDN 1 Talibeng terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.2; • SDN 1 Tri Eka Buana terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan • SDN 2 Lokasari terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
c.	Penyediaan dan pemantapan Tempat Evakuasi Akhir	• Puskesmas Sidemen terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3												
A.10.3	Jalur Sepeda													
a.	Pengembangan jalur sepeda	• Pert. Tebola – Klungah melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2; • Sangkan Gunung –											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035		PJM-4 2036-2040			PJM-5 2041-2045	
		Sidemen melintasi SWP IV.B Blok IV.B.2; • Tangkup - Klungah melintasi SWP IV.A pada Blok IV.A.2; • Jalur Sepeda lainnya melintasi: 1. SWP IV.A Blok IV.A.2; dan 2. SWP IV.B Blok IV.B.2.											Kabupaten Karangasem, Swasta	Kabupaten Karangasem, Swasta	
A.10.4	Jalur Pejalan Kaki														
a.	Pengembangan jalur pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.2; dan SWP IV.D Blok IV.D.1. 											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta	
B	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG														
B.1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG														
B.1.1	Zona Badan Air														
a.	Perlindungan Zona Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 													
b.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar Zona Badan Air													Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Balai Wilayah Sungai Bali-Penida
B.1.2	Zona Perlindungan Setempat														
B.1.1.1	Perlindungan Kawasan Suci														
a.	Perlindungan kawasan suci mata air	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karangasem
b.	Perlindungan Kawasan Suci lainnya	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D													
B.1.1.2	Perlindungan Kawasan Tempat Suci														
a.	Penerapan Teknik Pengaturan Zonasi Khusus Kawasan tempat Suci Pura Kahyangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; 												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Karangasem

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028	2029	2030	PJM-3 2031-2035	PJM-4 2036-2040	PJM-5 2041-2045			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 												
b.	Peningkatan aksesibilitas dan fasilitas pendukung Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3,; • SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 												
c.	Penataan dan Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar Pura Kahyangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3,; • SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 												
d.	Pengembangan Standar Berwisata di Kawasan Tempat Suci	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3,; • SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 												
B.1.1.1	Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai													
a.	Penetapan sempadan batas	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3,; • SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok 											Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045			
		IV.D.2.												
b.	Pelestarian kawasan sempadan	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3,; SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 											dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	
B.2.2	Zona Ruang Terbuka Hijau													
a.	Penyusunan masterplan Ruang Terbuka Hijau	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
b.	Kajian strategi pemenuhan RTH Publik 20% dari luas perkotaan	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
c.	Pengadaan lahan ruang terbuka hijau sesuai hasil kajian untuk memenuhi 20% dari luas perkotaan	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
c.	Pemeliharaan Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2												
d.	Pemeliharaan Sub-Zona Taman RW	SWP IV.D Blok IV.D.1											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
e.	Pembangunan ruang terbuka hijau baru pada setiap pusat-pusat pelayanan permukiman	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
f.	Pemanfaatan zona budi daya non terbangun sebagai ruang terbuka hijau	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
g.	Perlindungan dan penataan ruang terbuka hijau Sub-Zona Pemakaman di setiap desa adat	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
h.	Pengembangan RTH Sub-Zona Jalur Hijau pada sisi jalan	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045			
B.2	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA													
B.2.1	Zona Badan Jalan													
a.	Pemeliharaan, pengelolaan, penataan dan pengembangan Zona badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3,; • SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Pengendalian pemanfaatan ruang Zona badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 												
B.2.2	Zona Perumahan													
B.2.2.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi													
a.	Pengembangan dan pemetaan pelayanan jaringan prasarana permukiman (transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1; dan • SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2. 											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan rekreasi dan olahraga, dan kebudayaan)													
c.	Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana													
d.	Pengembangan RTH													

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035	PJM-4 2036-2040			PJM-5 2041-2045	
	Publik pada Zona perumahan minimal 20% dari zona perumahan													
e.	Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana													
f.	Penerapan Kavling minimum perumahan baru minimal 60 m ²													
g.	Konservasi Lingkungan Permukiman Tradisional													
B.2.2.2 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang														
a.	Pengembangan dan pemetaan pelayanan jaringan prasarana permukiman (transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1. 												
b.	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan rekreasi dan olahraga, dan kebudayaan)													
c.	Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana													
d.	Pengembangan RTH Publik pada Zona perumahan minimal 20% dari zona perumahan													
e.	Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana													
f.	Penerapan Kavling minimum perumahan baru minimal 60 m ²													
g.	Konservasi Lingkungan Permukiman Tradisional													
B.2.2.3 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah														
a.	Pengembangan dan pemetaan pelayanan jaringan prasarana permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; 											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035	PJM-4 2036-2040			PJM-5 2041-2045	
	(transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 											Kabupaten Karangasem, Swasta	Karangasem, Swasta
b.	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan rekreasi dan olahraga, dan kebudayaan)													
c.	Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana													
d.	Pengembangan RTH Publik pada Zona perumahan minimal 20% dari zona perumahan													
e.	Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana													
f.	Penerapan Kavling minimum perumahan baru minimal 60 m ²													
g.	Konservasi Lingkungan Permukiman Tradisional													
B.2.2.3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah													
a.	Pengembangan dan pemetaan pelayanan jaringan prasarana permukiman (transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengelolaan persampahan, drainase)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; • SWP IV.B Blok IV.B.2; • SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1. 											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana permukiman (fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan rekreasi dan olahraga, dan kebudayaan)													
c.	Pengembangan prasarana perlindungan dari bencana													



No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035	PJM-4 2036-2040			PJM-5 2041-2045
d.	Pengembangan RTH Publik pada Zona perumahan minimal 20% dari zona perumahan												
e.	Perwujudan ruang terbuka non hijau, ruang pejalan kaki dan jalur atau ruang evakuasi bencana												
f.	Penerapan Kavling minimum perumahan baru minimal 60 m ²												
g.	Konservasi Lingkungan Permukiman Tradisional												
B.2.3	Zona Perdagangan Dan Jasa												
B.2.3.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP												
a.	Penataan Pasar, meliputi: - Pasar Sidemen - Pasar Tradisional Talibeng	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A blok IV.A.1 • SWP IV.B blok IV.B.3, blok IV.B.5, blok IV.B.6 • SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2 											
b.	Penyediaan infrastruktur penunjang perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.B blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.6 • SWP IV.C blok IV.C.2 • SWP IV.D blok IV.D.1 											
c.	Pengembangan Parkir terpadu dan Simpul Transit	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.B blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.6 • SWP IV.C blok IV.C.2 • SWP IV.D blok IV.D.1 											
B.2.2.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP												
a.	Penataan Pasar, meliputi: - Pasar Sinduwati - Pasar Telunwayah	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A blok IV.A.2, blok IV.A.3 • SWP IV.B blok IV.B.2 • SWP IV.C blok IV.C.1 • SWP IV.D blok IV.D.1 											
b.	Penyediaan infrastruktur penunjang perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A blok IV.A.1, A.2 • SWP IV.B blok IV.B.3, B.5 											
c.	Pengembangan Parkir terpadu dan Simpul Transit	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A blok IV.A.2, blok IV.A.3 • SWP IV.B blok IV.B.2 • SWP IV.C blok IV.C.1 • SWP IV.D blok IV.D.1 											
B.2.3	Zona Perkantoran												
a.	Penataan zona perkantoran pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A blok IV.A.1 dan blok IV.A.2, blok IV.A.3 • SWP IV.B blok IV.B.2, 											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035	PJM-4 2036-2040	PJM-5 2041-2045			
		blok IV.B.5, blok IV.B.6 • SWP IV.C blok IV.C.2 • SWP IV.D blok IV.D.1, blok IV.D.2											Kabupaten Karangasem	Karangasem
b.	Penyediaan jalur difabel untuk fasilitas perkantoran pelayanan publik	• SWP IV.A blok IV.A.1, A.2, A.3 • SWP IV.B blok IV.B.2, B.5, B.6												
c.	Penyediaan papan informasi pelayanan publik pada zona perkantoran	• SWP IV.C blok IV.C.2 • SWP IV.D blok IV.D.1, D.2												
B.2.4	Zona Sarana Pelayanan Umum													
B.2.4.1	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan													
a.	Peningkatan pelayanan SMA yang telah ada	• SWP IV.B blok IV.B.6												
b.	Pengembangan SMK Pariwisata	• SWP IV.A blok IV.A.3 • SWP IV.B blok IV.B.2, B.3, B.5, B.6 • SWP IV.C blok IV.C.2											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
c.	Pengembangan Rumah Sakit Pratama	• SWP IV.A blok IV.A.3 • SWP IV.B blok IV.B.2, B.3, B.5, B.6 • SWP IV.C blok IV.C.2												
B.2.4.2	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan													
a.	Pemantapan Pelayanan SMP yang telah ada	• SWP IV.A blok IV.A.3 • SWP IV.B blok IV.B.3 • SWP IV.C blok IV.C.2												
b.	Pemantapan dan pengembangan Puskesmas Rawat Inap	• SWP IV.A blok IV.A.1 • SWP IV.B blok IV.B.6											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
c.	Pengembangan Klinik Kesehatan	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
d.	Peningkatan layanan fasilitas Peribadatan yang telah ada	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
e.	Pengembangan Lapangan Umum Kecamatan	• SWP IV.A blok IV.A.1 • SWP IV.B blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6 • SWP IV.C blok IV.C.2												
B.2.4.3	Sub-Zona SPU Skala RW													
a.	Peningkatan pelayanan fasilitas Sekolah Dasar, Puskesmas Pembantu, dan Pura Kahyangan Tiga yang telah ada	• SWP IV.A blok IV.A.1, A.2, A.3 • SWP IV.B blok IV.B.1, B.5 • SWP IV.C blok IV.C.1,											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035	PJM-4 2036-2040	PJM-5 2041-2045				
		C.2 • SWP IV.D blok IV.D.1, D.2											Karangasem	Karangasem, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem	
b.	Pengembangan Lapangan Desa minimal 1 unit tiap Desa	• SWP IV.A blok IV.A.1, A.2, A.3 • SWP IV.B blok IV.B.1, B.5 • SWP IV.C blok IV.C.1, C.2 • SWP IV.D blok IV.D.1, D.2													
B.2.5	Zona Pertanian														
B.2.5.1	Sub-Zona Tanaman Pangan														
a.	Perlindungan sawah-sawah ber-irigasi teknis, sekaligus sebagai Ruang Terbuka Hijau	• SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2.												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
b.	Pengembangan insentif bagi masyarakat pemilik sawah yang dilindungi														
c.	Intensifikasi lahan tanaman pangan														
d.	Pengembangan agrowisata melalui pemanfaatan view sawah berpadu dengan kegiatan pertanian lainnya sebagai rute wisata														
e.	Pengembangan Fasilitas Periwisata bersyarat dan sangat terbatas														
B.2.5.2	Sub-Zona Hortikultura														
a.	Pemetaan lokasi, Jenis Komoditas dan luasan Sub-Zona Hortikultura	• SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.1.												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
b.	Intensifikasi lahan														
c.	Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis														
d.	Pengembangan kemitraan dengan industri														
e.	Diversifikasi produk pertanian Hortikultura untuk mendapatkan nilai tambah														
f.	Pengembangan Fasilitas Periwisata bersyarat dan terbatas														
B.2.5.3	Sub-Zona Perkebunan														
a.	Pemetaan lokasi, Jenis Komoditas dan luasan Sub-Zona Perkebunan	• SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;												Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
b.	Intensifikasi lahan														

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045			
	perkebunan													
c.	Pengembangan kawasan-kawasan agribisnis dan terminal agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; 											Kabupaten Karangasem	Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
d.	Pengembangan kemitraan dengan industri	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan 												
e.	Pengembangan secara bertahap perkebunan organik	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2. 												
f.	Pengembangan Fasilitas Pariwisata bersyarat dan terbatas													
B.2.6	Zona Pariwisata													
a.	Penetapan Zona Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.2; SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan SWP IV.D pada Blok IV.D.1. 												
b.	Integrasi Harmonis Fasilitas dan Kegiatan Pariwisata pada Non Zona Pariwisata	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, dan SWP IV.D												
c.	Pengendalian fasilitas pariwisata pada Non Zona Pariwisata													
d.	Pengembangan insentif dan disinsentif													
e.	Integrasi Keunikan Bentang Alam pada Kawasan Tebola	SWP IV.B blok IV.B.2											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
f.	Penyediaan jaringan jalan dan konektivitas menuju Fasilitas dan Aktivitas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.2; SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan SWP IV.D pada Blok IV.D.1. 												
g.	Pengembangan Stop Over, Anjung Pandang Publik atau shelter dilengkapi Fasilitas Pendukung pada Spot-spot Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A pada Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.2; SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan SWP IV.D pada Blok IV.D.1. 												
B.2.6.1	Perwujudan dan Pengendalian DTW Alam													
a.	Penataan Kawasan DTW Bukit Asmara, di Desa Sangkan Gunung	<ul style="list-style-type: none"> SWP IV.A blok IV.A.1 											Anggaran Pendapatan dan Belanja	Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, Dinas Pertanian

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 2025	2026	2027	PJM-2 2028 2029		2030	PJM-3 2031-2035	PJM-4 2036-2040	PJM-5 2041-2045			
b.	Penataan Kawasan DTW Pemandangan Cepik di Desa Sidemen	• SWP IV.B blok IV.B.2											Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Kabupaten Karangasem dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
c.	Penataan Kawasan DTW Pemandangan Iseh di Desa Sinduwati	• SWP IV.B blok IV.B.1												
d.	Penataan Kawasan DTW Bukit Bintang di Desa Tangkup	• SWP IV.A blok IV.A.2												
e.	Penataan Kawasan DTW Jembatan Kuning Tukad Yeh Unda	• SWP IV.A blok IV.A.1												
f.	Penataan Kawasan DTW Air Terjun Gembleng di Desa Tri Eka Buana	• SWP IV.C blok IV.C.1												
B.2.6.2	Perwujudan DTW Budaya													
a.	Penataan lingkungan dan bangunan Sekitar Pura: - Pura Desa Adat Tohjiwa - Pura Puseh Tebola - Pura Patemon Sanggen - Pura Bukit Sangkan Gunung	• SWP IV.A blok IV.A.1 • SWP IV.B blok IV.B.2 • SWP IV.D blok IV.D.2											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Penataan Kawasan Sentra IKM Kerajinan khas Sidemen	• SWP IV.B blok IV.B.2 • SWP IV.C blok IV.C.1, C.2												
B.2.6.3	Perwujudan DTW Baru													
a.	Penataan Potensi Wisata Minat Khusus (Wisata Rafting) Sepanjang DAS Telagawaja	• SWP IV.A blok IV.A.1, A.2 • SWP IV.D blok IV.D.2											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem, Dinas Pertanian Kabupaten Karangasem dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem, Swasta
b.	Penataan Kawasan Bendungan Yeh Unda Hulu	• SWP IV.A blok IV.A.1												
c.	Penataan Potensi Wisata Minat Khusus (Wisata Trekking) Gunung Dwangga	• SWP IV.B blok IV.B.2												
B.2.7	Zona Pertahanan Dan Keamanan													
a.	Penetapan deliniasi zona pertahanan dan keamanan	Koramil 1623-04/Sidemen pada SWP IV.B pada Blok IV.B.2											Anggaran Pendapatan Belanja Negara,	Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1	PJM-2			PJM-3	PJM-4	PJM-5				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045		
b.	Pengawasan kegiatan pada zona pertahanan dan keamanan											Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem	Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
c.	Pemeliharaan dan penataan zona pertahanan dan keamanan												



 BUPATI KARANGASEM, *sw*

 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA										
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Komunitas	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HN
0001	PERTANIAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0002	PERTANIAN GANDUM	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0003	PERTANIAN KEDELAI	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0004	PERTANIAN KACANG TANAH	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0005	PERTANIAN KACANG HIJAU	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0006	PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0007	PERTANIAN Biji Biji PENGHASIL MINYAK WLIEN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0008	PERTANIAN Biji Biji PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKANAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0009	PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0010	PERTANIAN PADI HIBRIDA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0011	PERTANIAN PADI INBRIDA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0012	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0013	PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0014	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0015	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0016	PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0017	PERTANIAN JAMUR	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0018	PERTANIAN BIT GULA DAN TANAMAN PEMANIS BUKAN TEBU	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0019	PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0020	PERKEBUNAN TEBU	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0021	PERKEBUNAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0022	PERTANIAN TANAMAN BERSERAT	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0023	PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0024	PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT (BUKAN BIT GULA)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0025	PERTANIAN TANAMAN BUNGA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0026	PEMBITAN TANAMAN BUNGA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0027	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0028	PERTANIAN BUAH ANGGUR	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0029	PERTANIAN BUAH BUAHAN TROPIS DAN SUB TROPIS	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0030	PERTANIAN BUAH JERUK	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0031	PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0032	PERTANIAN BUAH BERSI	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0033	PERTANIAN BUAH Biji KACANG KACANGAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0034	PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0035	PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0036	PERKEBUNAN BUAH KELAPA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0037	PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0038	PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0039	PERTANIAN UNTUK BAHAN MINUMAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0040	PERKEBUNAN LADA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0041	PERKEBUNAN CENGKEH	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0042	PERTANIAN CABAI	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0043	PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PERYEGARAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0044	PERTANIAN TANAMAN OBAT / BIOFARMAKA RIMPANG	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertamanan dan Rekreasi
				Sub-Zona Temau Kecamatan	Sub-Zona Temau RW	Sub-Zona Pemukiman		Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	RI
0045	PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X
0046	PERTANIAN TANAMAN NARKOTIKA DAN TANAMAN OBAT TERLARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0047	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, DAN OBAT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0048	PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0049	PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0050	PERTANIAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0051	PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	B1	B1	X	X
0052	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0053	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0054	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA POTONG KERBAU	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0055	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0056	PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0057	PETERNAKAN UNTA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0058	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA DOMBA POTONG	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0059	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING POTONG	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0060	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA KAMBING PERAH	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0061	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0062	PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0063	PETERNAKAN BABI	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0064	BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0065	BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0066	PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0067	BUDI DAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANYA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0068	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN / BEBEK	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0069	PEMBIBITAN DAN BUDI DAYA BURUNG PUYUH	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0070	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG MERPATI	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0071	PEMBIBITAN AYAM RAS	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0072	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0073	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG UNTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0074	PENGUSAHAAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTRA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0075	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0076	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0077	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0078	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0079	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA WALET	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0080	PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X
0081	JASA PENGOLAHAN LAHAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0082	JASA PEMUPUKAN PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN HAMA GULMA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0083	JASA PEMANENAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0084	JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0085	JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0086	JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0087	JASA PERKAWINAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0088	JASA PENETASAN TELUR	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0089	JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0090	JASA PASCAPANEN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0091	PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0092	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN PRIMATA	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA BUIH DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Recreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	HK
0093	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN MAMALIA	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0094	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN REPTIL	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0095	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN BURUNG	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0096	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN INSEKTA	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0097	PERBURUAN DAN PENANGKAPAN SATWA LIAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0098	PENANGKARAN PRIMATA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0099	PENANGKARAN MAMALIA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0100	PENANGKARAN REPTIL	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0101	PENANGKARAN BURUNG	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0102	PENANGKARAN INSEKTA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0103	PENANGKARAN ANGGREK	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0104	PENANGKARAN IKAN DAN CORAL/KARANG	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0105	PENANGKARAN TUMBUHAN/SATWA LIAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0106	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TARAMAN PADA HUTAN PRODUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0107	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI PADA HUTAN PRODUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0108	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0109	PEMANFAATAN KAYU HUTAN TANAMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0110	PEMANFAATAN KAYU HUTAN ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0111	PEMANFAATAN KAYU HASIL RESTORASI EKOSISTEM PADA HUTAN ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0112	PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0113	PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0114	PEMANENAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0115	USAHA PEMUNGUTAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0116	USAHA KEHUTANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0117	PEMUNGUTAN GETAH KARET	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0118	PEMUNGUTAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0119	PEMUNGUTAN GETAH PINUS	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0120	PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTHI	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0121	PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0122	PEMUNGUTAN DAMAR	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0123	PEMUNGUTAN MADU	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0124	PEMUNGUTAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0125	PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0126	JASA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI LUAR SEKTOR KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0127	JASA PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0128	JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0129	JASA KEHUTANAN BIDANG PERENCANAAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0130	JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0131	PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0132	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0133	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0134	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0135	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK / BENIH IKAN DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0136	PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0137	PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0138	PENANGKAPAN IKAN RIAS LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0139	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0140	PENANGKAPAN PISCES / IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0141	PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Perikanan dan Keasaman
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Perikanan dan Keasaman
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	BK
0142	PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0143	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0144	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK / BENIH IKAN DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0145	PENANGKAPAN IKAN HIAS DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0146	PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0147	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0148	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0149	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0150	JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0151	JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0152	JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN DARAT	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0153	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN IKAN BERSIRIP (PISCES) YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0154	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0155	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0156	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0157	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0158	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0159	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0160	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0161	PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0162	PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0163	PEMBENIHAN IKAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0164	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0165	BUDIDAYA KARANG (CORAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0166	PEMBESARAN MOLLUSCA LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0167	PEMBESARAN CRUSTACEA LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0168	PEMBESARAN TUMBUHAN AIR LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0169	BUDIDAYA BIOTA AIR LAUT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0170	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0171	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0172	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0173	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0174	BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0175	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Perikanan dan Kelautan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Keanekaragaman	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Perikanan dan Kelautan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	RJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	E-2	E-3	KY	IK
0176	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING TANCAP	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0177	BUKIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0178	JASA SARANA PRODUKSI BUKIDAYA IKAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0179	JASA PRODUKSI BUKIDAYA IKAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0180	JASA PASCA PANEN BUKIDAYA IKAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0181	JASA SARANA PRODUKSI BUKIDAYA IKAN AIR TAWAR	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0182	JASA PRODUKSI BUKIDAYA IKAN AIR TAWAR	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0183	JASA PASCA PANEN BUKIDAYA IKAN AIR TAWAR	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0184	PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP AIR PAYAU	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0185	PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0186	PEMBESARAN MOLLUSCA AIR PAYAU	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0187	PEMBESARAN CRUSTACEA AIR PAYAU	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0188	PEMBESARAN TUMBUHAN AIR PAYAU	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0189	BUKIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0190	JASA SARANA PRODUKSI BUKIDAYA IKAN AIR PAYAU	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0191	JASA PRODUKSI BUKIDAYA IKAN AIR PAYAU	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0192	JASA PASCA PANEN BUKIDAYA IKAN AIR PAYAU	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0193	PEMBAKIBIAKAN IKAN BERSIRIP (PISCES) YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0194	PEMBAKIBIAKAN CRUSTACEA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0195	PEMBAKIBIAKAN MOLLUSCA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0196	PEMBAKIBIAKAN COELENTERATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0197	PEMBAKIBIAKAN ECHINODERMATA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0198	PEMBAKIBIAKAN AMPHIBIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0199	PEMBAKIBIAKAN REPTILIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0200	PEMBAKIBIAKAN MAMALIA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0201	PEMBAKIBIAKAN ALGAE DAN BIOTA PERAIRAN LAINNYA YANG DILINDUNGI DAN/ATAU TERMASUK DALAM APPENDIKS CITES	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0202	PERTAMBANGAN BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0203	PERTAMBANGAN LIGNIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0204	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0205	PERTAMBANGAN GAS ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0206	PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0207	PERTAMBANGAN PASIR BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0208	PERTAMBANGAN BLIH BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0209	PERTAMBANGAN BLIH URANIUM DAN TORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0210	PERTAMBANGAN BLIH TIMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUMI DAYA										
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-1	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	KK
0211	PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0212	PERTAMBANGAN BIJIH BAKSIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0213	PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0214	PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0215	PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0216	PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0217	PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0218	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0219	PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0220	PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0221	PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0222	PENGGALIAN PASIR	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0223	PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0224	PENGGALIAN GIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0225	PENGGALIAN TRAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0226	PENGGALIAN BATU APUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0227	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0228	PERTAMBANGAN BELERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0229	PERTAMBANGAN FOSFAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0230	PERTAMBANGAN NITRAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0231	PERTAMBANGAN YODIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0232	PERTAMBANGAN POTASH (KALIAM KARBONAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0233	PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0234	EKSTRAKSI TANAH GEMUK (PEAT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0235	EKSTRAKSI GARAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0236	PERTAMBANGAN BATU MULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0237	PENGGALIAN FELDSPAR DAN KALSIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0238	PERTAMBANGAN ASPAL ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0239	PENGGALIAN ASBES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0240	PENGGALIAN KUARSA / PASIR KUARSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0241	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0242	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0243	AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0244	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0245	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0246	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0247	INDUSTRI PENGKARAMAN/PENGERINGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0248	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0249	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0250	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0251	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0252	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0253	INDUSTRI PENYIMPANAN/PENGERIAN IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0254	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0255	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUAH UDANG) DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0256	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0257	INDUSTRI PENGKARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0258	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0259	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA HUBUN DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kesehatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	R-2	R-3	KY	JK
0260	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0261	INDUSTRI PERAGIAN/PEMENTARI BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0262	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0263	INDUSTRI PENDINGINAN/PEGESAN BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0264	INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	
0265	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0266	INDUSTRI PENGASINAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0267	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0268	INDUSTRI PENERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0269	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0270	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0271	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0272	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0273	INDUSTRI TAHU KEDELAI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0274	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA SELAIN TAHU DAN TEMPE	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0275	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN BUKAN KACANG-KACANGAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0276	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	
0277	INDUSTRI MARGARINE	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0278	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0279	INDUSTRI MINYAK IKAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0280	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0281	INDUSTRI KOPRA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0282	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0283	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0284	INDUSTRI PELET KELAPA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0285	INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (CRUDE PALM OIL)	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0286	INDUSTRI MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT (CRUDE PALM KERNEL OIL)	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0287	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0288	INDUSTRI PEMURNIAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT DAN MINYAK MENTAH INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0289	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0290	INDUSTRI PEMISAHAN/FRAKSINASI MINYAK MURNI INTI KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0291	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0292	INDUSTRI MINYAK MENTAH DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0293	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0294	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0295	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0296	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SELJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0297	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0298	INDUSTRI PENGOLINGAN GANDUM DAN SERELA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	
0299	INDUSTRI PENGOLINGAN ANEKA KACANG (TERMASUK LEGUMINOS)	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0300	INDUSTRI PENGOLINGAN ANEKA UMBI DAN SAYURAN (TERMASUK RHIZOMA)	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0301	INDUSTRI TEPUNG CAMPURAN DAN ADONAN TEPUNG	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat			Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecomatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WPP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan					
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	RJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	R-2	R-3	KT	DK					
0302	INDUSTRI MAKANAN SEREAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0303	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0304	INDUSTRI PATI UBI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X						
0305	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X						
0306	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X						
0307	INDUSTRI PATI DAN PRODUK PATI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X						
0308	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0309	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0310	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0311	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0312	INDUSTRI PEMANIS DARI BERAS DAN JAGUNG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0313	INDUSTRI MINYAK DARI JAGUNG DAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0314	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0315	INDUSTRI GULA PASIR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0316	INDUSTRI GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0317	INDUSTRI SIROP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0318	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0319	INDUSTRI KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0320	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0321	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0322	INDUSTRI KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0323	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0324	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0325	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0326	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0327	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0328	INDUSTRI PENGOLAHAN TEH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0329	INDUSTRI KECAP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0330	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0331	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0332	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0333	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0334	INDUSTRI MAKANAN BAYI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0335	INDUSTRI KUE BASAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0336	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0337	INDUSTRI KERUPUK, KRIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0338	INDUSTRI KRIMER NABATI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0339	INDUSTRI DODGOL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0340	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0341	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0342	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0343	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0344	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					



NO.	ZONA DAN SUBZONA	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Baran Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
					Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman		Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
0345	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0346	INDUSTRI MALT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0347	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0348	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0349	INDUSTRI AIR KEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0350	INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0351	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0352	INDUSTRI SIGARET KRETEK TANGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0353	INDUSTRI ROKOK PUTEH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0354	INDUSTRI SIGARET KRETEK MESIN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0355	INDUSTRI ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0356	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0357	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0358	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0359	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0360	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHTI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0361	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0362	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0363	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0364	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0365	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0366	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0367	INDUSTRI BATIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0368	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0369	INDUSTRI KAIN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0370	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0371	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0372	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0373	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0374	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0375	INDUSTRI KARUNG GONI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0376	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0377	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0378	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0379	INDUSTRI TALI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0380	INDUSTRI BARANG DARI TALI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0381	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0382	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0383	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0384	INDUSTRI KAIN BAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0385	INDUSTRI KAPUK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0386	INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0387	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0388	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DATA										
		Zona Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-3	K-3	KT	IK
0389	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0390	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0391	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0392	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0393	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0394	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0395	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0396	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0397	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0398	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0399	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0400	INDUSTRI KULIT KOMPOSISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0401	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0402	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0403	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0404	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT KOMPOSISI UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0405	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0406	INDUSTRI SEPATU OLAHRAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0407	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0408	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0409	INDUSTRI PENGGERGAM KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0410	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0411	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0412	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0413	INDUSTRI PARTIKEL KAYU DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0414	INDUSTRI KAYU LAPIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0415	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0416	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0417	INDUSTRI VENEER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0418	INDUSTRI KAYU LAMINASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0419	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0420	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0421	INDUSTRI WADAH DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0422	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0423	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0424	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0425	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0426	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0427	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0428	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0429	INDUSTRI KERTAS BUDAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0430	INDUSTRI KERTAS BERHARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0431	INDUSTRI KERTAS KRUBUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0432	INDUSTRI KERTAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGBUNG										ZONA WILAYAH															
		Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat			Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan		Zona Pertanian			Zona Pariwisata		Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Masyarakat	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Taman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala OWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan					
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK					
0433	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0434	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0435	INDUSTRI KERTAS TISSUE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0436	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0437	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0438	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0439	INDUSTRI PENCETAKAN 3D PRINTING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0440	KEGIATAN JASA PEMUNJANG PENCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0441	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PERANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0442	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0443	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0444	INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PERGILANGAN MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0445	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0446	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0447	INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0448	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0449	INDUSTRI BRIKET BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0450	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0451	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0452	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0453	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0454	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0455	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0456	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0457	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0458	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0459	INDUSTRI PUPUK ALAM/ NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0460	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0461	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0462	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0463	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0464	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0465	INDUSTRI PUPUK PRELENGKAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0466	INDUSTRI MEDIA TANAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0467	INDUSTRI PUPUK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0468	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0469	INDUSTRI KARET BUATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0470	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0471	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0472	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0473	INDUSTRI BAHAN AMELJORAN (PEMBENAH TANAH)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0474	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0475	INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0476	INDUSTRI LAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA HIDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman		Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK
0477	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0478	INDUSTRI KOSMETIK UNTUK MANUSIA, TERMASUK PASTA GIGI	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0479	INDUSTRI KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0480	INDUSTRI PEREKAT GIGI	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0481	INDUSTRI PEREKAT/LEM	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0482	INDUSTRI BAHAN PELEDAX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0483	INDUSTRI TINTA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0484	INDUSTRI MINYAK ATSIRI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0485	INDUSTRI KOREK API	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0486	INDUSTRI MINYAK ATSIRI RANTAI TENGAH	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0487	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0488	INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0489	INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0490	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0491	INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0492	INDUSTRI BAHAN FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0493	INDUSTRI ALAT KESEHATAN DALAM SUBGOLONGAN 2101	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0494	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0495	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0496	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0497	INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0498	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0499	INDUSTRI VULKANISIR BAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0500	INDUSTRI PENGASAPAN KARET	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0501	INDUSTRI REMILLING KARET	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0502	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0503	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0504	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0505	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0506	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0507	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0508	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN 140	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0509	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0510	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0511	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0512	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK PURNITUR)	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0513	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0514	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0515	INDUSTRI KACA LEMBARAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0516	INDUSTRI KACA PENGAMAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0517	INDUSTRI KACA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0518	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	
0519	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM NON KLINIS, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X
0520	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X

NO.	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kacamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTM-3	RTM-6	RTM-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK
0521	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM KLINIS DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0522	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0523	INDUSTRI BATA, MORTAR, SEMEN, DAN SEJENISNYA YANG TAHAN API	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0524	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0525	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0526	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0527	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0528	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0529	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0530	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0531	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0532	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0533	INDUSTRI SEMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0534	INDUSTRI KAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0535	INDUSTRI GIPS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0536	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0537	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0538	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0539	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0540	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0541	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0542	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0543	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0544	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0545	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0546	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, PAJANGAN, DAN BAHAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0547	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0548	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0549	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0550	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0551	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0552	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0553	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0554	INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0555	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0556	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0557	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0558	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0559	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0560	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X
0561	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0562	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0563	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDURU										ZONA BUDI DAYA														
		Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat			Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan				
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK				
0564	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0565	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0566	INDUSTRI PENEMPAAAN, PENGEPRISAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0567	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGOLAHAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0568	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0569	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0570	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0571	INDUSTRI PERALATAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0572	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0573	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0574	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0575	INDUSTRI BRANKAS, PILING KANTOR DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0576	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0577	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0578	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0579	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0580	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0581	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0582	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0583	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0584	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0585	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0586	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0587	INDUSTRI KARTU CERDAS (SMART CARD)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0588	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0589	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0590	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGANGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0591	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0592	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0593	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0594	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0595	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0596	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0597	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0598	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0599	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0600	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0601	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0602	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0603	INDUSTRI MOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					
0604	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X					

NO.	KEGIATAN	ZONA LINGKUNG					ZONA BUMI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pentakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
0605	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN PENGONTROL TEGANGAN (VOLTAGE STABILIZER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0606	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0607	INDUSTRI BATU BATERAI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0608	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0609	INDUSTRI BATERAI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0610	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0611	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0612	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0613	INDUSTRI BOLA LAMPU FLUOR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0614	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0615	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0616	INDUSTRI LAMPU LED	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0617	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0618	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0619	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0620	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0621	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0622	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0623	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0624	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0625	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0626	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0627	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0628	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0629	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0630	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0631	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0632	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0633	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0634	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0635	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0636	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKAN TENAGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0637	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGGUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALANGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0638	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0639	INDUSTRI MESIN PENDINGIN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0640	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0641	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0642	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGGERAKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0643	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGGERAKAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0644	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGGERAKAN BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X
0645	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELOASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUMI DATA												
		Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Permukiman				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Recamanan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan		
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	MK		
0646	INDUSTRI MESIN METALURGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0647	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0648	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0649	INDUSTRI KABINET MESIN JAHT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0650	INDUSTRI MESIN JAHT SEKTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0651	INDUSTRI MESIN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0652	INDUSTRI JARUM MESIN JAHT, RAJUT, BORDIR DAN BEJENSNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0653	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0654	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0655	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0656	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0657	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0658	INDUSTRI KENDARAAN MULTIGUNA PEDESAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0659	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR EMPAT LEBIH INDUSTRI DAK SEMI TRAILER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0660	INDUSTRI SIKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0661	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0662	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0663	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0664	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PERAHU TUJUAN WISATA ATAU REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0665	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0666	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0667	INDUSTRI KENDARAAN PERANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0668	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0669	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0670	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0671	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DANKURSI RODATERMASUK BECAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0672	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0673	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0674	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0675	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0676	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0677	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0678	INDUSTRI PERMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0679	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0680	INDUSTRI BARANG PERHIASAN LOGAM BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0681	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN/ATAU LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0682	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0683	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0684	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA DAN BARANG SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0685	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0686	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0687	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0688	INDUSTRI ALAT PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0689	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA												
		Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Perikanan dan Kelautan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkotaan	Sub-Zona Perikanan dan Kelautan		
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK		
0690	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0691	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0692	INDUSTRI KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0693	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0694	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0695	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/ GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0696	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0697	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0698	INDUSTRI SERAT SABUT KELAPA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0699	INDUSTRI PRODUKSI RADIOISOTOP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0700	INDUSTRI FABRIKASI ELEMEN BAKAR URANIUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0701	INDUSTRI PENGOOLAHAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X		
0702	REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X		
0703	REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0704	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0705	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0706	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0707	REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0708	REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0709	REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0710	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0711	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0712	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0713	REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0714	REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0715	REPARASI PESAWAT TERBANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0716	REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0717	REPARASI PERALATAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0718	INSTALASI/ PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	X	X		
0719	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	B3	B3	B3	B3	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X		
0720	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X		
0721	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	B3		
0722	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X		
0723	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X		
0724	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X		
0725	PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X		
0726	DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X		
0727	PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	X	X	B3	B3	X	X	B3	T3, B3	T3, B3	B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X		
0728	PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN	X	X	B3	B3	X	X	B3	T3, B3	T3, B3	B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X		
0729	AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK	X	X	B3	B3	X	X	B3	T3, B3	T3, B3	B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X		
0730	PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
0731	DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat			Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertambangan dan Keselamatan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertambangan dan Keselamatan					
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	B-2	B-3	KY	JK					
0732	PENGADAAN GAS BLD	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X					
0733	PENGADAAN UAP/ AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X					
0734	PRODUKSI ES	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X					
0735	PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0736	PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU	B1	B1	B1	B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0737	AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0738	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0739	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0740	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0741	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0742	PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0743	PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	B1	B1	B1	X	X	X	X					
0744	TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X					
0745	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X					
0746	TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X					
0747	DAUR ULANG BARANG LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X					
0748	DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X					
0749	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	B1	B1	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X					
0750	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	I	I	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0751	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T3, B1					
0752	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0753	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3					
0754	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1					
0755	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1					
0756	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1					
0757	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0758	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1					
0759	PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0760	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	X	B1, B3	X	X	X	B3	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0761	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	X	B1, B3	X	X	X	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X					
0762	KONSTRUKSI JALAN REL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0763	KONSTRUKSI TEROWONGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0764	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1					
0765	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0766	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X					
0767	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0768	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0769	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	B3, B4	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	B3, B4					
0770	PEMBUATAN/ PENGEBOAN BUMUR AIR TANAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0771	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0772	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B3	T3, B3	X	X					
0773	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X					
0774	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X					
0775	PENGERUKAN	B3	B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X					
0776	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X					

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA													
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-6	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
0777	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
0778	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
0779	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
0780	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
0781	KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
0782	KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0783	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KEMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
0784	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELEUNCURAN SATELIT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1
0785	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
0786	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0787	PEMBONGKARAN BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
0788	PENYIAPAN LAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
0789	INSTALASI LISTRIK	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0790	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0791	INSTALASI ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0792	INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0793	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0794	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU- RAMBU JALAN RAYA	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0795	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0796	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0797	INSTALASI MINYAK DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0798	INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
0799	INSTALASI MEKANIKAL	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0800	INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0801	INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGLON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0802	INSTALASI NUKLIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0803	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	X	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	X	X	X	X	X	X	X
0804	PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0805	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAPON	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0806	PENGOCATAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0807	DEKORASI INTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0808	DEKORASI EKSTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0809	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0810	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0811	PEMASANGAN PERANCAH (STESIGER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0812	PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP / ROOFCOVERING	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0813	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0814	PENYEWAANALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0815	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
0816	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0817	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0818	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
0819	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
0820	REPARASI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	T3, B1, B3	X
0821	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	T1, T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	T3, B1, B3	X
0822	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0823	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
0824	PERDAGANGAN BESAR BEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGKUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman		Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
		BA	PS				RTH-3				RTH-5										RTH-7	BJ
0825	PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0826	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
0827	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
0828	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0829	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
0830	REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
0831	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (JEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0832	PERDAGANGAN BESAR PAJID DAN PALAWLIA	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0833	PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0834	PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0835	PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0836	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0837	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0838	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERKUBILAN	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0839	PERDAGANGAN BESAR KULTI DAN KULIT JANGIAT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0840	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0841	PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0842	PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0843	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0844	PERDAGANGAN BESAR KOP, TEH DAN KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0845	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0846	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0847	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0848	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0849	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0850	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0851	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0852	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0853	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0854	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0855	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0856	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0857	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0858	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0859	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0860	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0861	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0862	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0863	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0864	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0865	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0866	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0867	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0868	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tamanan Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	JK
0869	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0870	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0871	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0872	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0873	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL HEWAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0874	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0875	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0876	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0877	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0878	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0879	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0880	PERDAGANGAN BESAR PERHUSAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0881	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK ANAK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0882	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0883	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0884	PERDAGANGAN BESAR PERANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0885	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELECTRONIK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0886	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0887	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0888	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0889	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0890	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0891	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENNYA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0892	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0893	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0894	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBBI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
0895	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BUIH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
0896	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0897	PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0898	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0899	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0900	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0901	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0902	PERDAGANGAN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0903	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0904	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X	
0905	PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
0906	PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
0907	PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGIJW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
0908	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
0909	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
0910	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	



NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																	
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Fasilitas dan Keamanan		
				Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman		Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK		
0911	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X		
0912	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0913	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0914	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0915	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0916	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0917	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0918	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	X	X
0919	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0920	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0921	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0922	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSEBBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0923	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANGBARANG KELOMPOK) BUKAN DI TOSEBBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0924	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0925	PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0926	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0927	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0928	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0929	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0930	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0931	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0932	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0933	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0934	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0935	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0936	PERDAGANGAN ECERAN KOPL, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0937	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0938	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0939	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0940	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BGG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0941	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BGG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0942	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0943	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0944	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0945	PERDAGANGAN ECERAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0946	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
0947	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Perumahan dan Rekreasi
				Sub-Zona Taman Keanekaragaman	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman		Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	HK
0948	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0949	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0950	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0951	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0952	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0953	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0954	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SLEJENNYA DARI TARAHI LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0955	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0956	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0957	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0958	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0959	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0960	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0961	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PEMUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0962	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0963	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0964	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0965	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0966	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0967	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0968	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0969	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0970	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0971	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0972	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0973	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0974	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0975	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0976	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0977	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0978	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0979	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DEMPET, KOPER, RANSEL DAN SLEJENNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0980	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0981	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTEK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0982	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0983	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0984	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0985	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTEK DAN BUKAN APOTEK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0986	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
0987	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGKUNG										ZONA BUDI DAYA												
		Zona Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Hutan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan		
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	DJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	BK		
0988	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUME DAN KOSMETIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0989	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0990	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0991	PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0992	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0993	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0994	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0995	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGUH DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0996	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0997	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0998	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
0999	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1000	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1001	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1002	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1003	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1004	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1005	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1006	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1007	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/LINGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1008	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1009	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1010	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1011	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1012	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1013	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1014	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1015	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1016	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1017	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1018	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1019	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1020	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1021	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1022	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1023	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1024	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1025	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1026	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1027	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1028	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			
1029	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X			

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA HUBUNY DAYA																
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kosmopolitan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Utama Keselamatan	Sub-Zona SPU Utama Keluasan	Sub-Zona SPU Utama RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	DK	
1030	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWAJA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1031	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH-BUAHAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1032	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SATUR-SAYURAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1033	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1034	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1035	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1036	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1037	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1038	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1039	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOP, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1040	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1041	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1042	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1043	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1044	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1045	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1046	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1047	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1048	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1049	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1050	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1051	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1052	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1053	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1054	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBEHANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1055	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1056	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBTI YTDL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1057	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1058	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHABISAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1059	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1060	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1061	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGOENDARA SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1062	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1063	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1064	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1065	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		
1066	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANGKAS LINTAS	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X		

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGKUNG										ZONA BUKU DAYA										
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	BK
1067	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1068	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATA, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1069	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1070	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1071	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1072	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1073	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1074	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1075	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1076	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1077	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1078	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1079	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1080	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1081	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1082	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1083	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1084	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1085	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1086	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1087	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1088	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1089	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1090	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1091	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1092	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1093	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1094	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1095	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (PEJ) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1096	PERDAGANGAN ECERAN KELLING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1097	PERDAGANGAN ECERAN KELLING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1098	PERDAGANGAN ECERAN KELLING BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X
1099	PERDAGANGAN ECERAN KELLING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGKUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Perikanan dan Kelautan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WY	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkotaan	Sub-Zona Perikanan dan Kelautan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK
1100	PERDAGANGAN ECERAN KELILING PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
1101	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
1102	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT GLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
1103	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKSISAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
1104	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA TIDL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B2, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	T3, B1, B3	X	
1105	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1106	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1107	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1108	ANGKUTAN BUS PERBATASAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X
1109	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1110	ANGKUTAN BUS KOTA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1111	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1112	ANGKUTAN BUS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1113	ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1114	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1115	ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1116	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1117	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1118	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1119	ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1120	ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1121	ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1122	ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS UNTUK PENUMPANG LAINNYA, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1123	ANGKUTAN TAKSI	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1124	ANGKUTAN SEWA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1125	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1126	ANGKUTAN OJEK MOTOR	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1127	ANGKUTAN DARAT WISATA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1128	ANGKUTAN SEWA KHUSUS	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1129	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1130	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1131	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1132	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1133	ANGKUTAN JALAN REL PERKOTAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1134	ANGKUTAN JALAN REL WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1135	ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1136	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1137	ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1138	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1139	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1140	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1141	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1142	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1143	ANGKUTAN LAUT PERAIRAN PELABUHAN DALAM NEGERI UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1144	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1145	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGKUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Fasilitas dan Keamanannya
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Keemasan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pasmakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Fasilitas dan Keamanannya
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	IJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	IK
1146	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PELAYARAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1147	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1148	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1149	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI PELAYARAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1150	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR UNTUK PENUMPANG)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1151	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1152	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1153	ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1154	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1155	ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTARKABUPATEN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1156	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/ KOTA UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1157	ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1158	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1159	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN/ATAU HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1160	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1161	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1162	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTAR PROVINSI UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1163	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1164	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1165	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/ KOTA UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1166	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1167	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANTARNEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1168	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1169	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1170	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1171	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK PENUMPANG ATAU PENUMPANG DAN KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1172	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LAINNYA (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1173	ANGKUTAN UDARA UNTUK OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1174	ANGKUTAN UDARA UNTUK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1175	ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1176	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DALAM NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1177	ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1178	ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI UNTUK KARGO (SINGLE MAJORITY)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1179	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X
1180	AKTIVITAS COLD STORAGE	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X
1181	AKTIVITAS BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERKAT	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X
1182	PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1183	AKTIVITAS PENYIMPANAN B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1184	FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGKUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Keanekaragaman	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Taman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
1185	PENYIMPANAN YANG TERMASUK DALAM NATURALY OCCURING RADIOACTIVE MATERIAL (NORM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1186	PENGELOLA GUDANG SISTEM RESI GUDANG	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X
1187	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X
1188	AKTIVITAS TERMINAL DARAT	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1
1189	AKTIVITAS STASIUN KERETA API	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1190	AKTIVITAS JALAN TOL	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	X	X	X	X	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4	B3, B4
1191	AKTIVITAS PERPAKIRAN DI BADAN JALAN (ON STREET PARKING)	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B3	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1
1192	AKTIVITAS PERPAKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1
1193	AKTIVITAS PENUNJANG ANGGUKAN DARAT LAINNYA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1
1194	AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1195	AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1196	AKTIVITAS PELAYANAN KEPSELABUHAN PENYEBERANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1197	AKTIVITAS PELABUHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1198	AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1199	AKTIVITAS PENUNJANG ANGGUKAN PERAIRAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1200	AKTIVITAS KEBANDARUDARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1201	JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (SINGLE PURPOSE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1202	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1203	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1204	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGGUKAN DARAT (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X
1205	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1206	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X
1207	ANGKUTAN MULTIMODA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, T3, B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1208	JASA PENUNJANG ANGGUKAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, T3, B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1209	JASA KEAGENAN KAPAL/AGEN PERKAPALAN PERUSAHAAN PELAYARAN	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T1, T3, B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1210	AKTIVITAS TALLY MANDIRI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1211	AKTIVITAS PENUNJANG ANGGUKAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T1, T3, B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1212	AKTIVITAS POS	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T1, T3, B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1213	AKTIVITAS KURIR	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T1, T3, B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1214	AKTIVITAS AGEN KURIR	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T1, T3, B1	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1215	HOTEL BINTANG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1216	HOTEL MELATI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1217	PONDOK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1218	PENGINAPAN REMAJA (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1219	BUMI PERKEMAHAN, PERSINGGAHAN KARAVAN DAN TAMAN KARAVAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1220	VILA (NON BINTANG, BINTANG 1, BINTANG 2, BINTANG 3)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1221	APARTEMEN HOTEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B1, B3
1222	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1223	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1224	RESTORAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	I	T2, B1, B3
1225	WARUNG/RUMAH MAKAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1226	KEDAI MAKANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1227	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1228	RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1229	JASA BOGA UNTUK BUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1230	PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	T3, B1, B3
1231	BAR	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	X
1232	KELAB MALAM ATAU DISKOTEK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MAKAN MINUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGKUNG										ZONA BUDI DAYA												
		Zona Badan Air		Zona Perladangan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perladangan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan		
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	DK		
1233	RUMAH MINUM/KAFE	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X			
1234	KEDAI MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X			
1235	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X			
1236	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X			
1237	PENERBITAN BUKU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X			
1238	PENERBITAN DIREKTORI DAN MAILING LIST	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X			
1239	PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X			
1240	AKTIVITAS PENERBITAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X			
1241	PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1242	AKTIFITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	B1, B3	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	X		
1243	AKTIFITAS PRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1244	AKTIFITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	B1, B3	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	X		
1245	AKTIFITAS PASCAPRODUKSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1246	AKTIFITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO, DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAHAN	X	X	T2, B1, B4	T2, B1, B4	X	X	X	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1247	AKTIFITAS DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1248	AKTIVITAS PEMUTARAN FILM	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1249	AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1250	AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1251	PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1252	PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1253	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1254	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1255	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL	X	X	X	X	X	B3	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1256	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL	X	X	X	X	X	B3	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1257	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI SATELIT	X	X	X	X	X	B3	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1258	JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1259	JASA KONTEN SMS PREMIUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1260	JASA INTERNET TELEFONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK (ITK)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X		
1261	JASA PANGGILAN TERKELOLA (CALLING CARD)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X		
1262	JASA NILAI TAMBAH TELPON LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X		
1263	INTERNET SERVICE PROVIDER	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X		
1264	JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X		
1265	JASA TELEVISI PROTOKOL INTERNET (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X		
1266	JASA INTERKONEKSI INTERNET (IAP)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	X		
1267	JASA PENYEDIA KONTEN MELALUI JARINGAN BERGERAK SELULER ATAU JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X		
1268	JASA MULTIMEDIA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1269	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X	
1270	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X	
1271	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN	X	X	T2, B3	T2, B3	X	B3	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X	
1272	JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X		
1273	AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDI	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1274	AKTIVITAS PENGEMBANGAN VIDEO GAME	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1275	AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1276	AKTIVITAS PEMROGRAMAN DAN PRODUKSI KONTEN MEDIA IMERSIF	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		
1277	AKTIVITAS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X		

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA										
		Zona Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala UP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	SK
1278	AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1279	AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1280	AKTIVITAS KONSULTASI KEAMAHAN INFORMASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1281	AKTIVITAS PENYEDIAAN IDENTITAS DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1282	AKTIVITAS PENYEDIA SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN LAYANAN YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1283	AKTIVITAS KONSULTASI DAN PERANCANGAN INTERNET OF THINGS (IOT)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1284	AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1285	AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1286	AKTIVITAS PENGOLAHAN DATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1287	AKTIVITAS HOSTING DAN VDI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1288	PORTAL WEB DAN /ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1289	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X	
1290	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1291	AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X	
1292	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X	
1293	BANK SENTRA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1294	BANK UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1295	BANK UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1296	UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1297	BANK PERKREDITAN RAKYAT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1298	BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1299	KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1300	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1301	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1302	UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1303	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1304	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPSS KOPERASI PRIMER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1305	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPSS SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1306	UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPSS KOPERASI SEKUNDER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1307	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1308	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1309	PERANTARA MONETER LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1310	AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1311	TRUST, PENDANAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1312	OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1313	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1314	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1315	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1316	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1317	PERGADAIAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1318	PERGADAIAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1319	UNIT USAHA SYARIAH PERGADAIAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1320	PERUSAHAAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1321	PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA											
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Perlindungan dan Konservasi	
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Perlindungan dan Konservasi	
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	BK	
1322	UNIT USAHA SYARIAH MODAL VENTURA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1323	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1324	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1325	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1326	LAYANAN PINJAM MEMIKILANG UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1327	LAYANAN PINJAM MEMIKILANG UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING) SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1328	UNIT USAHA SYARIAH LAYANAN PINJAM MEMIKILANG UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH P2P LENDING)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1329	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1330	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1331	AKTIVITAS JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSUN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1332	ASURANSI Jiwa KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1333	ASURANSI Jiwa SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1334	UNIT SYARIAH ASURANSI Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1335	ASURANSI UMUM KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1336	ASURANSI UMUM SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1337	UNIT SYARIAH ASURANSI UMUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1338	PERUSAHAAN PENJAMINAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1339	PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1340	UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1341	REASURANSI KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1342	REASURANSI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1343	UNIT SYARIAH REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1344	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1345	PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1346	DANA PENSUN PEMBERI KERJA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1347	DANA PENSUN PEMBERI KERJA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1348	UNIT SYARIAH DANA PENSUN PEMBERI KERJA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1349	DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1350	DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1351	BURSA EFEK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1352	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1353	LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1354	LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1355	PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPDP)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1356	LEMBAGA PENDANAAN EFEK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1357	PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1358	PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1359	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN DI PASAR MODAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1360	BURSA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1361	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1362	BURSA BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		
1363	LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN BERJANGKA PENYELENGGARA PASAR FISIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X		



NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGKUNG					ZONA HUDI DATA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	BK
1364	PENYELENGGARA SARANA PELAKSANAAN TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1365	CENTRAL COUNTERPARTY TRANSAKSI DERIVATIF SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1366	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1367	PENJAMIN EMISI EFEK (UNDERWRITER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1368	PERANTARA PEDAGANG EFEK (DEALER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1369	PERUSAHAAN EFEK DAERAH (PED)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1370	PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1371	AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1372	AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1373	GERAI PENJUALAN EFEK REKSA DANA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1374	PERUSAHAAN EFEK SELAIN MANAJEMEN INVESTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1375	PEDAGANG BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1376	PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1377	PEDAGANG FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1378	PERANTARA PERDAGANGAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1379	PERANTARA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1380	KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1381	PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1382	PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1383	PENASIHAT BERJANGKA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1384	PENGELOLA TEMPAT PENYIMPANAN FISIK KOMODITI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1385	AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1386	BIRO ADMINISTRASI EFEK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1387	KUSTODIAN (CUSTODIAN)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1388	WALI AMANAT (TRUSTEE)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1389	PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1390	AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1391	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1392	AKTIVITAS PENILAI RISIKO ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1393	AKTIVITAS PENILAI KERUGIAN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1394	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1395	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1396	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1397	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1398	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1399	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1400	AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1401	MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1402	MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1403	PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1404	PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1405	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1406	PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1407	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DATA																
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	
				Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman		Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK	
1408	PENYELENGGARA PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1409	PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1410	REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISERAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1411	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1412	KAWASAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1413	KAWASAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1414	REAL ESTATE ATAS DASAR BALAS JASA (FEB) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1415	AKTIVITAS PENGACARA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1416	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1417	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1418	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1419	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1420	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1421	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1422	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1423	AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1424	AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1425	AKTIVITAS KEHUMASAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1426	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1427	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1428	AKTIVITAS ARSITEKTUR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1429	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1430	JASA SERTIFIKASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1431	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1432	JASA INSPEKSI PERIODIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1433	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1434	JASA KALIBRASI/ METROLOGI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1435	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1436	JASA KLASIFIKASI KAPAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1437	AKTIVITAS PENGUJIAN DAN/ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1438	ANALISA DAN UJI TEKNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1439	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1440	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1441	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1442	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1443	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1444	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1445	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGANUKLIRAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1446	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1447	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1448	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN BASTRA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1449	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	
1450	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BENI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	1	X	

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LARUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertamanan dan Keamanatan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertamanan dan Keamanatan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KP	DK
1451	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1452	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1453	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA.	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	X
1454	PERIKLANAN	X	X	X	X	X	B3	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1455	PENELITIAN PASAR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1456	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1457	AKTIVITAS PERANCANGAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1458	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1459	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1460	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1461	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X
1462	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X
1463	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X
1464	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	I	X
1465	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1466	JASA DESAIN INTERIOR PADA BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1467	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAPIS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1468	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1469	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1470	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1471	AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1472	AKTIVITAS ANGGUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1473	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1474	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1475	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1476	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1477	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1478	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1479	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1480	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1481	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1482	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1483	AKTIVITAS PENYEWAAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1484	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1485	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1486	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENRIBITAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1487	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1488	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1489	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1490	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X
1491	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Sisa Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTS-3	RTK-6	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK
1492	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1493	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI UDARA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1494	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1495	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1496	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1497	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1498	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1499	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1500	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1501	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1502	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1503	AKTIVITAS PENYEWAAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1504	SEWA GUNA UBAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL, PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1505	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1506	AKTIVITAS PENYELESAIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1507	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1508	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1509	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1510	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1511	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	1	1	1	X	
1512	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	1	1	1	X	
1513	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	1	1	1	X	
1514	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	1	1	1	X	
1515	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	1	1	1	X	
1516	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	1	1	1	X	
1517	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	1	1	1	X	
1518	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	1	1	1	X	
1519	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1520	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1521	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1522	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1523	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1524	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1525	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1526	PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1527	PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1528	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	
1529	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUBAHAN	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	1	1	X	

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA											
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Perumahan dan Kemukiman	
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Recreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Stala Kecamatan	Sub-Zona SPU Stala Kelurahan	Sub-Zona SPU Stala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Stala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Stala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Perumahan dan Kemukiman	
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	SJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KY	HK	
1530	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1531	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1532	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1533	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1534	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1535	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1536	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1537	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1538	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1539	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1540	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1541	JASA INFORMASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1542	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1543	JASA PRAMUWISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1544	JASA INTERPRETER WISATA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1545	JASA RESERVASI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1546	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1547	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1548	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1549	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1550	AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1551	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1552	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	I	X	I	I	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1553	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1554	AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1555	AKTIVITAS CALL CENTRE	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1556	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1557	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1558	AKTIVITAS DEBT COLLECTION	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1559	AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1560	AKTIVITAS PENGEPAKAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1561	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	X	
1562	LEMBAGA LEGISLATIF	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1563	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1564	LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1565	LEMBAGA EKSEKUTIF PERENCANAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1566	LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DENGAN TUGAS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1567	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1568	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1569	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1570	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1571	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1572	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEJAMAAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1573	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/REKREASI/OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	
1574	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X	

2

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LEBUANG										ZONA BUMI DAYA											
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perbatasan	Zona Pertahanan dan Keamanan	
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Sekolah Kecamatan	Sub-Zona SPU Sekolah Kelurahan	Sub-Zona SPU Sekolah RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Sekolah WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Sekolah SWP	Sub-Zona Perbatasan	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	SK	
1575	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1576	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1577	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1578	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1579	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1580	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1581	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1582	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1583	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1584	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCIPTAKAN EFISIENSI PRODUKSI DAN BISNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3, B4	T3, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	I	X		
1585	HUBUNGAN LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	
1586	LEMBAGA PERTAHANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	
1587	ANGKATAN DARAT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	
1588	ANGKATAN UDARA	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	
1589	ANGKATAN LAUT	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	
1590	KEPOLISIAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	
1591	PERTAHANAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	
1592	LEMBAGA PERADILAN	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	
1593	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B4	
1594	JAMINAN SOSIAL WAJIB	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1595	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X	X	
1596	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X	X	
1597	PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1598	PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1599	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X	
1600	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1601	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1602	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1603	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1604	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1605	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA KELOMPOK BERMAIN	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1606	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1607	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN DASAR	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1608	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1609	SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PAUD AL-QURAN	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1610	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL ULA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1611	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL WUSTHA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1612	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1613	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING WUSTHA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1614	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA DINI	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1615	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DASAR	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1616	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH PERTAMA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA										
		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Recreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KK
1617	PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALYAH PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X
1618	PENDIDIKAN MENENGAH/ALYAH SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1619	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIS/ALYAH KEJURUAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X
1620	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/ALYAH KEJURUAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1621	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1622	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1623	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH/ PENDIDIKAN DIRIYAH FORMAL ULYA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1624	SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN/ PENGKAJIAN KITAB KUNING ULYA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1625	SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA DAN ULYA HIKKESINAMBUNGAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1626	SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN MENENGAH	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1627	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X
1628	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X
1629	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1630	PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1631	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X
1632	PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1633	PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MATHAD ALY)	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1634	JASA PENDIDIKAN OLAHRAHA DAN REKREASI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1635	PENDIDIKAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1636	PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X
1637	SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1638	PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1639	PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1640	PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1641	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1642	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1643	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1644	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1645	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1646	PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1
1647	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1648	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1649	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1650	KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1
1651	AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X
1652	AKTIVITAS PUSKESMAS	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1653	AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1654	AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X
1655	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1656	AKTIVITAS RUMAH SAKIT LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1657	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1658	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X
1659	AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X



NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINGGIR										ZONA BUDI DAYA										
		Zona Badan Air	Zona Perladangan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Perikanan dan Nelayan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perladangan Setempat	Sub-Zona Taman Kesehatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Perikanan dan Nelayan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KN
1660	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1661	AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1662	AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1663	AKTIVITAS ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1664	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1665	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GRAHITA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1666	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS LARAS	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1667	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1668	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X	
1669	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1670	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS NETRA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1671	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAKSA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1672	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS RUNGU WICARA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1673	AKTIVITAS PANTI ASUHAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1674	AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1675	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1676	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK BINA REMAJA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1677	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PETRAHAN ANAK	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1678	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI SOSIAL KARYA WANITA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1679	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI GELANDANGAN DAN PENGEMIS	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1680	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1681	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X	
1682	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1683	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA KEISLAMAN	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1684	AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA LAINNYA	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1685	AKTIVITAS SOSIAL PEMERINTAH TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	X	X	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	
1686	AKTIVITAS SOSIAL SWASTA TANPA AKOMODASI LAINNYA YTDL	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1687	AKTIVITAS SENI PERTUNJUKAN	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1688	AKTIVITAS PENUNJANG SENI PERTUNJUKAN	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1689	PELAKU KREATIF SENI PERTUNJUKAN	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1690	PELAKU KREATIF SENI MUSIK	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1691	AKTIVITAS PELAKU KREATIF SENI RUPA	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1692	AKTIVITAS PENULIS DAN PEKERJA SASTRA	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1693	JURNALIS BERITA INDEPENDEN	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1694	AKTIVITAS PEKERJA SENI DAN PEKERJA KREATIF LAINNYA	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1695	AKTIVITAS IMPRESARIAT BIDANG SENI DAN FESTIVAL	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1696	AKTIVITAS OPERASIONAL FASILITAS SENI	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1697	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1698	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PEMERINTAH	X	T3, B1, B3, B4	B3, B4	B3, B4	X	X	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X	
1699	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	
1700	MUSEUM YANG DIBELOLA PEMERINTAH	X	T3, B1, B3, B4	B3, B4	B3, B4	X	X	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X	
1701	MUSEUM YANG DIBELOLA SWASTA	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	

NO.	ZONA DAN SUBZONA	KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA																
			Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	
			Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Rekreasi	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	
			BA	PS	RTH-5	RTH-5	RTR-7	RJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HR	
1702	PENINGGALAN SELAJAR/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA PEMERINTAH	X	T3, B1, B3, B4	B3, B4	B3, B4	X	X	B4	B4	B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	T3, B1, B4	I	I	I	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	T3, B1, B3, B4	X			
1703	PENINGGALAN SELAJAR/CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SWASTA	X	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	I	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1704	TAMAN BUDAYA	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1705	WISATA BUDAYA LAINNYA	X	I	T2, B3	T2, B3	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1706	TAMAN KONSERVASI DI LUAR HABITAT ALAMI (EX-SITU)	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1707	TAMAN NASIONAL	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1708	TAMAN HUTAN RAYA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1709	TAMAN WISATA ALAM	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1710	SUAKA MARGASATWA	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1711	TAMAN LAUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1712	KAWASAN BURU	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1713	HUTAN LINDUNG	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1714	AKTIVITAS KAWASAN ALAM LAINNYA	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X			
1715	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1716	FASILITAS STADION	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1717	FASILITAS SIRKUIT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1718	FASILITAS GELANGGANG / ARENA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1719	FASILITAS LAPANGAN	X	X	I	I	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1720	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1721	FASILITAS PUSAT KEBUGARAN / FITNESS CENTER	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1722	PENGLOLAAN FASILITAS OLAH RAGA LAINNYA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1723	KLUB SEPAK BOLA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1724	KLUB GOLF	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1725	KLUB REKANG	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1726	KLUB TENIS LAPANGAN	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1727	KLUB TINJU	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1728	KLUB BELA DIRI	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1729	KLUB KEBUGARAN/FITNESS DAN BINARAGA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1730	KLUB BOWLING	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1731	KLUB OLAHRAGA LAINNYA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1732	PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1733	OLAHRAGAWAN, JURI DAN WASIT PROFESIONAL	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1734	AKTIVITAS PERKERUAN	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1735	BADAN REGULASI DAN LIGA OLAHRAGA	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1736	AKTIVITAS OLAHRAGA TRADISIONAL	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X			
1737	AKTIVITAS LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T2, B1	T2, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X		
1738	TAMAN REKREASI	X	X	B1	B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X		
1739	AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	X	B1, B3	B1	B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X		
1740	PEMANDIAN ALAM	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X		
1741	PENGLOLAAN GOA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X		
1742	WISATA PETUALANGAN ALAM	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X		
1743	WISATA PANTAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1744	DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X		
1745	WISATA AGRO	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X		

NO.	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DATA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Perumahan dan Kesehatan
				Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman		Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan		Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
		BA	PS	RTN-3	RTN-5	RTN-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	KE
1746	DAYA TARIK WISATA BUATAN / BINAAN MANUSIA LAINNYA	T1, B1, B3	T1, B1, B3	B1	B1	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
1747	ARUNG JERAM	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X
1748	WISATA SELAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1749	DERMAGA MARINA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1750	KOLAM PEMANCINGAN	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
1751	WISATA MEMANCING	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
1752	AKTIVITAS WISATA AIR, WISATA SELANCAR DAYUNG DAN WISATA TIRTA LAINNYA	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
1753	WISATA TIRTA LAINNYA	T1, B1, B3	T1, B1, B3	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
1754	KLUB MALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1755	KARAOKE	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X
1756	USAHA ARENA PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X	X	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	X
1757	DISKOTEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1758	AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL	X	X	B1	B1	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X
1759	AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS DAN PENGUSAHA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T3, B1, B3	X
1760	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T3, B1, B3	X
1761	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T3, B1, B3	X
1762	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T3, B1, B3	X
1763	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	I	I	X	X	I	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1764	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1765	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1766	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X
1767	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X
1768	REPARASI ALAT- ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1769	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1770	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1771	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1772	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	X	X	X	I	I	X	X
1773	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1774	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T3, B1, B3	X
1775	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1776	RUMAH PIJAT	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1777	AKTIVITAS SPA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1778	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1779	AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1780	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDF	X	X	X	X	I	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	I	I	X	X
1781	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1782	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1783	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1784	AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1785	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	I	I	T3, B1, B3	X
1786	RUMAH TINGGAL	X	X	X	X	X	X	TS	I	I	I	I	I	I	I	T3, B1, B4	T3, B1, B4	TS, B1, B4	I	I	I	B1, B3, B4
1787	RUMAH IBADAH	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1788	YAYASAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	I	I	I	I	X
1789	YAYASAN KEAGAMAAN	X	I	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	I	I	I	I	X

NO.	ZONA DAN SUBZONA KEGIATAN	ZONA LINDUNG					ZONA BUDI DAYA															
		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian			Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
		Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Taman Kesehatan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Badan Jalan	Sub-Zona Tanaman Pangan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	PS	RTH-3	RTH-5	RTH-7	BJ	P-1	P-2	P-3	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	HK
1790	YAYASAN PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	X
1791	YAYASAN KEMANUSIAAN	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	X
1792	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TIDAK BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBIYAI APBN	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4
1793	KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG TIDAK BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBIYAI APBD	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4
1794	KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL YANG DIBIYAI CSR	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1795	KEGIATAN PERTANGGUNGJAWABAN LINGKUNGAN YANG DIBIYAI CSR	X	B3	B3	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
1796	KEGIATAN SEKTOR INFORMAL	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	I	B3	X

I : Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan/Diizinkan

T : Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diizinkan Terbatas

T1 : Pembatasan waktu kegiatan maksimal pada pukul 18.00 WITA

T2 : Pembatasan waktu kegiatan maksimal pada pukul 24.00 WITA

T3 : Pengaturan intensitas bangunan dikurangi 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar ketentuan intensitas bangunan yang berlaku

T4 : Wajib menambah KDH sebesar 5% dari aturan zona dasar

T5 : Terbatas untuk penduduk setempat dengan KDB maksimal 20%

B : Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diizinkan dengan Bersyarat Tertentu

B1 : Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

B2 : Kegiatan industri skala usaha kecil dan mikro

B3 : Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi standar teknis sektor terkait

B4 : Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

X : Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diizinkan


BUPATI KARANGASEM, *plw*

 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025 – 2045

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

ZONA	KODE ZONA	SUBZONA	KODA SUB-ZONA	KDB MAKS	KLB MAKS	KDH MIN	KTB MAKS	Luas Kav. Min (m ²)
ZONA LINDUNG								
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
Zona Perlindungan setempat	PS	Zona Perlindungan Setempat	PS	20%	0,4	80%	-	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,2	80%	-	-
		Taman RW	RTH-5	40%	0,4	60%	-	-
		Pemukaman	RTH-7	30%	0,3	70%	-	-
ZONA BUDIDAYA								
Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	20%	0,4	75%	-	-
		Hortikultura	P-2	40%	0,8	55%	-	-
		Perkebunan	P-3	40%	0,8	55%	-	-
Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	60%	2,4	20%	60%	-
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	75%	3,0	15%	75%	60m ²
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	2,8	20%	70%	60m ²
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	1,8	30%	60%	60m ²
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	55%	1,1	35%	55%	60m ²
Zona Sarana Pelayanan umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,4	20%	60%	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2,4	20%	60%	-
		SPU Skala RW	SPU-4	60%	2,4	20%	60%	-
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60%	2,4	20%	60%	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	2,8	10%	70%	-
Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	60%	2,4	20%	60%	-
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	2,4	20%	60%	-

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025 – 2045


KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN															Tampilan Bangunan
		TB Maks (m)			GSB Min (m)*			Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)			JBS Min (m)			JBB Min (m)			
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
I. ZONA LINDUNG																	
A. ZONA BADAN AIR (BA)																	
Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mencerminkan budaya dan arsitektur Bali, pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi dan longsor serta pada zona perlindungan setempat agar memperhatikan kondisi tanah dan kerawanan longsor
B. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)																	
Perlindungan Setempat	PS	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
C. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)																	
Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taman RW	RTH-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemukaman	RTH-7	4	4	4	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
II. ZONA BUDI DAYA																	
A. ZONA BADAN JALAN																	
Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mencerminkan budaya dan arsitektur Bali, pada kawasan rawan bencana mempertimbangkan konstruksi tahan gempa bumi dan longsor serta pada zona perlindungan setempat agar memperhatikan kondisi tanah dan kerawanan longsor
B. ZONA PERTANIAN (P)																	
Tanaman Pangan	P-1	9	9	9	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
Hortikultura	P-2	-	9	9	-	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	-	2	1	-	1	0,5	-	1	0,5	

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN															Tampilan Bangunan
		TB Maks (m)			GSB Min (m)*			Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)			JBS Min (m)			JBB Min (m)			
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
Perkebunan	P-3	9	9	9	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
C. ZONA PARIWISATA (W)																	
Pariwisata	W	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
D. ZONA PERUMAHAN (R)																	
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
E. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)																	
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN TATA BANGUNAN															Tampilan Bangunan
		TB Maks (m)			GSB Min (m)*			Jarak Bebas Antar Bangunan Min (m)			JBS Min (m)			JBB Min (m)			
		Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Lingkungan Primer	
SPU Skala RW	SPU-4	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
F. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)																	
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
G. ZONA PERKANTORAN (KT)																	
Perkantoran	KT	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	
H. ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)																	
Pertahanan dan Keamanan	HK	15	15	15	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter	3	2	1	1,5	1	0,5	1,5	1	0,5	

*Lebar jalan merupakan lebar jalan saat permohonan diajukan

BUPATI KARANGASEM

 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025 – 2045

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
I. ZONA LINDUNG							
A. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)							
Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia akses pejalan kaki terbatas menuju tempat suci; Dilengkapi fasilitas pejalan kaki berupa lampu jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan taman telanjakan minimal 10% dari lebar sempadan; Sempadan sungai dan waduk dapat berupa jalur hijau. 	-	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi telekomunikasi	-	-
B. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)							
Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan ramah difabel; Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau 	Minimal 80% sebagai RTH Publik	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir.	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); Penyediaan prasarana sanitasi umum; Hidran/kran umum; 	<ul style="list-style-type: none"> Jogging track, zona bersepeda, arena bermain, pusat kuliner, fasilitas parkir; dan Penyediaan fasilitas pendukung pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidran/kran umum; ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; ▪ Pemeliharaan saluran irigasi teknis di sekitarnya; dan ▪ Prasarana resapan air hujan dan/atau sumur biopori pada setiap lokasi luas minimal 10 m² (sepuluh meter persegi) untuk 1 (satu) unit biopori. 	upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
Pemakaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan ramah difabel; dan ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat 	Minimal 70% sebagai RTH Publik	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir.	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ▪ Hidran/kran umum; dan ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana pendukung kegiatan pemakaman: kantor pengelola pemakaman, toilet, gudang penyimpanan, fasilitas parkir; dan ▪ Penyediaan fasilitas pendukung pada zona RTH hanya dapat dibangun dalam

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		parkir/jalur sepeda.					upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
I. ZONA BUDI DAYA							
A. ZONA PARIWISATA (W)							
Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimum 1,5 (satu koma lima) meter; ▪ Jalur pejalan kaki dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan ▪ Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan 	Minimal 20% sebagai zona penyangga antar kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement, maupun dalam bangunan gedung; ▪ Bangunan yang berbentuk deret dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil; ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; ▪ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); 	Tersedia tempat ibadah, rest area (kantin dan pusat perbelanjaan), area bermain anak.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		<p>terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.</p>		<p>lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; ▪ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); ▪ Pemeliharaan saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan ▪ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m² 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<ul style="list-style-type: none"> termasuk sirkulasi; - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m² termasuk sirkulasi; - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed use), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas; dan - Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						bangunan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter.	
B. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)							
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia pedestrian dan akses bagi penyandang difabel, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan Persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) meter. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan/kelurahan dan/atau jalur hijau; Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang; dan Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih disarankan menerapkan konsep "green roof". 	<ul style="list-style-type: none"> Tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement, maupun dalam bangunan gedung; Bangunan yang berbentuk deret dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul; Tempat sampah minimal volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); Tersedia lubang biopori atau sumur resapan yang dapat difungsikan untuk pembuangan sampah organik dan/atau resapan air; 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia fasilitas mobil pemadam kebakaran. Tersedia fasilitas kesehatan minimal pos kesehatan.
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3						

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
				<p>pemisah antar persil; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); ▪ Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; ▪ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; ▪ Pemeliharaan saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan ▪ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m² 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<ul style="list-style-type: none"> termasuk sirkulasi; - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m² termasuk sirkulasi; - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed use), maka persyarakatan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas; dan - Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						bangunan dengan lebar perkerasan minimal 5 meter.	
C. ZONA PERKANTORAN (KT)							
Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia pedestrian dan akses bagi penyandang difabel, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, penanda (signage), fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan Lebar akses keluar masuk persil minimal 6 (enam) meter dan persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman dan/atau jalur hijau; Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang; dan Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih disarankan menerapkan konsep "green roof". 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka; Tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement, maupun dalam bangunan gedung; dan Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul. Tempat sampah minimal volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana kesehatan. Tersedianya sarana peribadatan. Tersedia fasilitas tempat Penitipan Anak (TPA) jika diperlukan.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) meter.		minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; ▪ Tersedia lubang biopori atau sumur resapan yang dapat difungsikan untuk pembuangan sampah organik dan/atau resapan air; ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); dan ▪ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m² termasuk sirkulasi; - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m² 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						termasuk sirkulasi; - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; dan - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (mixed use), maka persyarakatan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas.	
D. ZONA PERUMAHAN (R)							
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas umum untuk jalan utama minimal 7 (tujuh) meter dan untuk jalan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau, untuk kawasan perumahan yang terdiri dari kluster-kluster wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% (sepuluh persen) 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, tempat 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan minimal berupa puskesmas (skala kelurahan);
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3						

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	minimal 6 (enam) meter dengan lebar rumija minimum 5 (lima) meter di luar taman telajakan, mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar; dan	dari total luas kawasan perumahan; dan	parkir, plaza dan ruang terbuka lainnya; dan	dan instalasi elektronika	perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas pendidikan dari TK/SD hingga SMP yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya; ▪ Fasilitas tempat Penitipan Anak (TPA); ▪ Fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan; dan ▪ Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan yang berbentuk deret dan/atau bangunan terpadu satu blok besar harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ▪ Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter; ▪ Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; ▪ Tersedia hidran-hidran untuk 		

KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						pemadam kebakaran; ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); ▪ Untuk rumah tanah kaveling, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan ▪ Setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan	



ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit; - rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar; - industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah; - praktek dokter, posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis; dan - panti asuhan, asrama, Tempat Tempat 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar.	
E. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)							
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia pedestrian dan akses bagi penyandang difabel, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, penanda (signage), fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; dan Persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala kota/kecamatan/kelurahan/RW dan/atau jalur hijau; dan Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih disarankan menerapkan konsep "green roof". 	<ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka; Tempat parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement, maupun dalam bangunan gedung; dan Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus 	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam dan kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul; Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk rumah sakit regional dan kota perlu menyediakan IPAL khusus; dan Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
SPU Skala Kelurahan	SPU-3						
SPU Skala RW	SPU-4						

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
		membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) meter.		menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter.		<p>sesuai jenis sampahnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; ▪ Tersedia lubang biopori atau sumur resapan yang dapat difungsikan untuk pembuangan sampah organik dan/atau resapan air; ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); ▪ Pemeliharaan saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan ▪ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<p>adalah 25 (dua puluh lima) m² termasuk sirkulasi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m² termasuk sirkulasi, - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; dan - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyaratan kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas. 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
F. ZONA PERTANIAN (P)							
Tanaman Pangan	P-1	Aksesibilitas berupa jalan usaha tani (JUT) dengan lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter yang dapat terintegrasi dengan <i>jogging track</i> .	-	-	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa).	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi jaringan irigasi atau prasarana keairan lainnya; dan ▪ Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
Hortikultura	P-2	Aksesibilitas berupa jalan Usaha tani (JUT) dengan lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter.	-	-	Instalasi sistem kelistrikan, Instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik); ▪ Pemeliharaan saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya; dan ▪ Prasarana lingkungan diperlukan untuk kegiatan peternakan berupa prasarana pengolahan limbah ternak, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi jaringan irigasi atau prasarana keairan lainnya; dan ▪ Dilengkapi jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						unggas dan petelur.	
Perkebunan	P-3	Aksesibilitas berupa jalan usaha tani (JUT) dengan lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter.	-	-	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat sampah minimal volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik). ▪ Prasarana lingkungan diperlukan untuk kegiatan peternakan berupa prasarana pengolahan limbah ternak, unggas dan petelur. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi jaringan irigasi atau prasarana keairan lainnya. ▪ Disediakan jalur evakuasi dan rambu-rambu untuk mitigasi bencana.
G. ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)							
Pertahanan dan Keamanan	HK	Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, penanda (signage), fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang terbuka hijau berupa taman dan/atau jalur hijau; ▪ Tiap 100 (seratus) meter persegi ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang; dan ▪ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih disarankan menerapkan konsep "green roof". 	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan terbuka dan sarana parkir.	Instalasi sistem kelistrikan, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi dan instalasi elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran dan perlindungan sipil serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul; ▪ Tempat sampah minimal volume 50 (lima puluh) liter sudah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pos penjagaan dan peralatan keamanan dan pertahanan; ▪ Tersedia sarana kesehatan; dan ▪ Tersedia sarana peribadatan.

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<p>dibedakan jenis sampahnya minimal untuk 2 (dua) jenis sampah (organik, non organik);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah terpilah sesuai jenis sampahnya; ▪ Tersedia hidran-hidran untuk pemadam kebakaran; ▪ Tiap 100 (seratus) meter persegi luas dasar bangunan harus menyediakan lubang biopori minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter; ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						<p>ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan parkir diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - luas tempat parkir untuk 1 (satu) mobil adalah 25 (dua puluh lima) m² termasuk sirkulasi; - luas tempat parkir untuk 1 (satu) sepeda motor 2,1 (dua koma satu) m² termasuk sirkulasi; - dari seluruh luas tempat parkir sebanyak 10% (sepuluh persen) disediakan untuk sepeda motor; dan - untuk bangunan-bangunan yang berfungsi ganda (<i>mixed use</i>), maka persyarakatan 	

ZONA/SUB-ZONA	KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL						
	Kode	Jalur Pejalan Kaki	Ruang Terbuka Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	Utilitas Perkotaan	Prasarana Lingkungan	Fasilitas Pendukung
						kebutuhan parkir dihitung total masing-masing berdasar ketentuan di atas.	

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025 – 2045

KETENTUAN KHUSUS

I. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang	1.824,51	1. Zona Pertanian (P)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;	608,43	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan RTH. b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan 2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan. c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana. d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan
		a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)			
		b. Sub-zona Hortikultura (P-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;	733,38	
		c. Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan	469,59	
		2. Zona Pariwisata (W)	SWP IV.D pada Blok IV.D.1	13,11	
	3. Zona Perumahan (R)				
	a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)				
		b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)			
		c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)			

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
		4. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) <ul style="list-style-type: none"> a. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) b. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) c. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) 5. Zona Perlindungan Setempat (PS) 6. Zona Perdagangan dan Jasa (K) <ul style="list-style-type: none"> a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) 7. Zona Perkantoran (KT)			Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana; 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan 3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	2.347,55	1. Zona Pertanian (P)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok	903,09	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, meliputi: a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) b. Sub-zona Hortikultura (P- 		468,56	

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
		2) c. Sub-zona Perkebunan (P-3)	IV.B.2, dan Blok IV.B.3;		sarana prasarana penanggulangan bencana gempa bumi; dan
		2. Zona Pariwisata (W)	SWP IV.C pada	429,19	2. pengembangan RTH.
		3. Zona Perumahan (R)	Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan		b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
		a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)			1. kegiatan pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memperhatikan mitigasi bencana; dan
		b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)			2. kegiatan budi daya pertanian, perkebunan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait dengan tidak berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu fungsi Kawasan.
		c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)			c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu adaptasi dan mitigasi bencana.
		d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2	546,71	d. ketentuan tata bangunan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, meliputi:
		4. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			1. konstruksi bangunan mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana;
		a. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)			2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
		b. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)			3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
		c. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)			e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi :
					1. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
		5. Zona Perlindungan Setempat (PS) 6. Zona Perdagangan dan Jasa (K) a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) 7. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi; dan 2. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada Kawasan rawan bencana gempa bumi dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait.
Kawasan Rawan Bencana Aliran Bahan Rombakan	264,68	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;	148,07	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Aliran Bahan Rombakan, meliputi: a. Pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi pada Pola Ruang Kawasan Lindung; b. Pola Ruang Kawasan Budi Daya dikembangkan menjadi permukiman, infrastruktur penunjang, pariwisata sosio kultural dan alam, pertanian dan pertambangan dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana gunung api; c. Pemanfaatan Ruang berkewajiban melakukan analisa risiko bencana gunung api; d. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
		b. Sub-zona Hortikultura (P-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2;	73,09	
		c. Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.2; dan	26,18	
		2. Zona Pariwisata (W) 3. Zona Perumahan (R) a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2	17,34	

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
		c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 4. Zona Perlindungan Setempat (PS)			f. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir.
Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang	2.310,65	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) b. Sub-zona Hortikultura (P-2) c. Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;	920,33	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang, meliputi: a. Ketentuan untuk kegiatan yang bertampalan dengan rawan bencana gerakan tanah meliputi: 1. Pelaksanaan perlindungan sistem hidrologi kawasan untuk menghindari terjadinya resapan air hujan yang masuk dan terkumpul pada lereng yang rawan gerakan tanah melalui upaya penanaman kembali lereng yang gundul dengan jenis tanaman yang tepat pada daerah hulu atau daerah resapan; 2. Penanaman vegetasi yang tepat untuk mengendalikan laju air yang mengalir ke arah hilir, atau ke arah lereng bawah; 3. Menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng; dan 4. Tidak menghalangi Jalur Evakuasi Bencana dan akses menuju Tempat Evakuasi Bencana. b. Kegiatan hunian, pariwisata, perdagangan dan jasa, perkantoran dapat dibangun dengan persyaratan: 1. Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan; 2. Perlu dilakukan penyelidikan geologi
			SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;	580,72	
		2. Zona Pariwisata (W) 3. Zona Perumahan (R) a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan	626,68	
			SWP IV.D pada Blok IV.D.1	182,92	

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
		4. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) <ul style="list-style-type: none"> a. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) b. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) c. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4) 5. Zona Perlindungan Setempat (PS) 6. Zona Perdagangan dan Jasa (K) <ul style="list-style-type: none"> a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) 7. Zona Perkantoran (KT)			<p>teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng, sehingga dapat meminimalkan penjurusan pada lereng; 4. Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng; 5. Meminimalkan pembebanan pada lereng, melalui penetapan jenis bangunan dan kegiatan yang dilakukan; 6. Memperkecil kemiringan lereng; 7. Jalan direncanakan dengan mengikuti pola kontur lereng; dan 8. Mengosongkan lereng dari kegiatan manusia. <p>c. Kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura dapat dilaksanakan dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat; 2. Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng; 3. Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda empat ringan hingga sedang; 4. Kegiatan peternakan dengan sistem kandang, untuk menghindari terjadinya kerusakan lereng; dan 5. Menghindari pemotongan dan penggalian lereng. <p>d. Penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana; dan 2. Pemasangan peralatan pemantauan dan

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
					sistem peringatan dini.
Kawasan Rawan Bencana Patahan Aktif	0,61	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	0,61	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana Patahan Aktif Tingkat Tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai dengan standar nasional Indonesia. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga Tingkat kelurahan/ desa/ banjar Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa Penyediaan jalur evakuasi KRB patahan aktif Penyediaan tempat evakuasi bencana dan titik kumpul Penyediaan sistem peringatan dini berupa sensor yang mampu mendeteksi adanya getaran tanah pada sesar aktif, seperti <i>Seismometer Sort Period</i> dan <i>Borohole</i> Penanaman vegetasi berakar kuat dapat menyerap gelombang seismik akibat gempa. Pembatasan kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Tidak diijinkan membangun sarana pelayanan umum dan baru Tidak diijinkan mengembangkan dan memperluas sarana pelayanan umum yang telah ada Tidak diijinkan mengembangkan Pengembangan infrastruktur vital Tidak diijinkan pembangunan perumahan pembatasan KDB meliputi Sub-zona Perkebunan (P3) maksimal 35% Penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai dengan standar nasional

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
					Indonesia. j. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi k. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa

BUPATI KARANGASEM, *pu*



I GUSTI PUTU PARWATA

II. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
Tempat Evakuasi Sementara (TES)	1.11	1. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;	0,46	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketentuan Tata Bangunan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. konstruksi bangunan ramah bencana; b. tersedia ruang untuk tempat logistik; c. penggunaan jendela dengan kaca kokoh (<i>tempered glass</i>); d. material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanisir; e. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau <i>solar panel</i>; dan f. tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut. 2. ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat evakuasi Sementara (TES) ramah difabel; b. tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES); c. pemasangan sistem peringatan dini; d. tersedia prasarana dan sarana kesehatan; e. tersedia prasarana dan sarana evakuasi; f. tersedia fasilitas penyelamatan diri; g. tersedia gudang peralatan darurat; dan h. tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES). 3. ketentuan Pelaksanaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dapat berupa bangunan dan/atau
		a. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan	0,44	
			SWP IV.D pada Blok IV.D.1	0,20	

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
					<p>ruang terbuka multifungsi;</p> <p>b. tempat Evakuasi Sementara (TES) berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya;</p> <p>c. luas kebutuhan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{orang} \times \text{jumlah penduduk}$ dan tidak berada di bawah SUTT dan SUTET;</p> <p>d. rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;</p> <p>e. papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;</p> <p>f. memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan</p> <p>g. tersedia lebar jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.</p>

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	0,20	2. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP IV.B pada Blok IV.B.3	0.20	<p>Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. konstruksi bangunan tahan bencana; b. tersedia ruang untuk tempat logistik; c. penggunaan jendela dengan kaca kokoh (<i>tempered glass</i>); d. material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanisir; e. bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau <i>solar panel</i>; dan f. tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut. 2. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA) ramah difabel; b. tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA); c. pemasangan sistem peringatan dini; d. tersedia prasarana dan sarana kesehatan; e. tersedia prasarana dan sarana mandi cuci kakus (MCK); f. tersedia prasarana dan sarana evakuasi; g. tersedia fasilitas penyelamatan diri; h. tersedia gudang peralatan darurat; dan i. tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA). 3. Ketentuan Pelaksanaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berupa bangunan multifungsi; b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) berada pada


KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
					<p>lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya;</p> <p>c. rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;</p> <p>d. papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;</p> <p>e. memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan</p> <p>f. tersedia lebar jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.</p>

BUPATI KARANGASEM, *sa*



I GUSTI PUTU PARWATA

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



BUPATI KARANGASEM *sw*

[Signature]

I GUSTI PUTU PARWATA

III. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
Kawasan Resapan Air	1.255,57	1. Zona Pertanian (P)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;	16,40	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Resapan Air, meliputi: 1. Ketentuan kegiatan yang bertampalan dengan kawasan resapan air, meliputi: a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; c. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya; d. perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan; dan e. perlindungan terhadap kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi: a. sumur resapan dan biopori; b. prasarana kebersihan dan sanitasi yang berkualitas; dan c. sistem mitigasi bencana. 3. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
		a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;	676,82	
		b. Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan	432,37	
		2. Zona Perumahan	SWP IV.D pada Blok IV.D.1.	129,99	
a. Sub-zona Perumahan Tinggi (R-2)					
b. Sub-zona Perumahan Sedang (R-3)					
c. Sub-zona Perumahan Rendah (R-4)					
d. Sub-zona Perumahan Sangat Rendah (R-5)					
3. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)					
a. Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)					

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
					<ul style="list-style-type: none"> a. pengendalian penggunaan air bawah tanah, terutama di kawasan b. resapan air dan rawan air tanah; c. perlindungan kawasan resapan air dari kemungkinan d. pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; e. pembatasan pengembangan permukiman; f. mendorong pengembangan sumur resapan terutama kawasan g. permukiman yang telah terbangun; h. perluasan kawasan RTH; dan i. kawasan tanaman pangan yang berada pada kawasan resapan air j. mengikuti ketentuan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

BUPATI KARANGASEM, 


I GUSTI PUTU PARWATA

IV. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN


KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
Kawasan Sempadan Mata Air	34,76	1. Zona Pertanian (P)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1;	6,97	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Sempadan Mata Air, meliputi: 1. penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Karangasem; dan 2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas Pemanfaatan Ruang, berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) meliputi: a. Sub-zona Perkebunan (P-3) maksimum 30%; b. Sub-zona Pariwisata (W) maksimum 40%; c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) maksimum 70%; d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) maksimum 50%; dan e. Sub-zona Perkantoran (KT) maksimum 50%.
		a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan	15,37	
		b. Sub-zona Perkebunan (P-3)	Blok IV.B.2; dan		
2. Zona Pariwisata (W)	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	12,42			
3. Zona Perumahan (R)					
a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)					
b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)					
4. Zona Perkantoran (KT)					

BUPATI KARANGASEM, *see*



I GUSTI PUTU PARWATA

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



BUPATI KARANGASEM

(Signature)

I GUSTI PUTU PARWATA

V. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	4.137,08	1. Zona Pertanian (P) a. Sub-zona Hortikultura (P-2) b. Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;	61,72	Ketentuan khusus kegiatan yang bertampalan dengan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi: a. kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundangundangan; b. kegiatan pertambangan yang bertampalan (overlay) dengan Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang undangan tentang kebencanaan dan/atau kajian rawan bencana yang disusun oleh lembaga yang berwenang; c. kegiatan pertambangan mineral dan batubara diperbolehkan bersyarat, meliputi: 1. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan kegiatan pasca tambang; 2. kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang diberikan kepada badan usaha yang akan menjual mineral atau batubara yang tergali;
			SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;	89,86	
			SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan	73,70	
			SWP IV.D pada Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2	103,54	

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
					<p>3. kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dilakukan secara terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>4. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kelestarian dan keseimbangan lingkungan;</p> <p>5. kegiatan pertambangan memperhatikan lokasi dan jarak sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jarak dari mata air minimal 200 (dua ratus) meter; b) jarak dari lokasi pembangkit listrik, permukiman, bangunan, dan tempat suci minimal 500 (lima ratus) meter; c) jarak dari jalan dan jembatan minimal 50 (lima puluh) meter; d) tidak berada pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dengan kemantapan lerengnya kurang stabil; e) jarak dari Kawasan Strategis Telaga Waja, DTW Pesona Alam Desa Sangkan Gunung, dan Kawasan Tebola minimal 2000 (dua ribu) meter; dan f) kerapatan vegetasi kurang dari

KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
					<p>50 (lima puluh) persen.</p> <p>d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada; 2. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi. <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diwajibkan melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau revitalisasi kawasan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pengelolaan mineral dan batubara mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup; 3. diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana pertambangan dengan konstruksi mempertimbangkan daya dukung tanah, faktor kegempaan, struktur geologi, tidak berada di area yang terdapat sumber daya dan/atau cadangan dan berada pada WIUP/WIUPK atau wilayah konsesi; 4. aktifitas pertambangan batuan dan mineral bukan logam harus didahului dengan kajian teknis dan lingkungan; dan


KETENTUAN KHUSUS	LUAS (HA)	ZONA/SUB-ZONA PERTAMPALAN	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KEGIATAN
					5. pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.

👤 BUPATI KARANGASEM, *sa*


 I GUSTI PUTU PARWATA



PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI**

**LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SIDEMEN
TAHUN 2025-2045**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKALA 1:10.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
System Geod: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

●	Desa	—	Sudut Persegi Panjang	—	Wilayah Perencanaan
○	Desa Perencanaan	—	Sudut Persegi Panjang	—	Wilayah Perencanaan
●	Desa Desa/Kelurahan	—	Sudut Persegi Panjang	—	Wilayah Perencanaan

**RENCANA POLA RUANG
ZONA RENCANA**

Zona Pertambangan
Zona Pertambangan
Zona Pertambangan

KETERANGAN KHUSUS

1. Zona Pertambangan
2. Zona Pertambangan
3. Zona Pertambangan
4. Zona Pertambangan
5. Zona Pertambangan
6. Zona Pertambangan
7. Zona Pertambangan
8. Zona Pertambangan
9. Zona Pertambangan
10. Zona Pertambangan

Mengarahkan
BUPATI KARANGASEM
I GUSTI PUTU PARWATA

BUPATI KARANGASEM

[Signature]

I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN SIDEMEN TAHUN 2025-2045

TEKNIK PERATURAN ZONASI

Zona dan Sub Zona		Lokasi	TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
Tanaman Pangan	P-1.g	SWP IV.A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2	TPZ Zona Pertampalan Aturan (<i>overlay</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPZ zona pertampalan aturan (<i>overlay</i>) merupakan TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan. 2. TPZ Zona Pertampalan Aturan (<i>Overlay</i>) Kawasan Sempadan Jurang, ditekankan kepada penerapan tata bangunan dengan mempertimbangkan keselamatan bangunan dan lingkungan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Sempadan Jurang dapat dikembangkan untuk kegiatan terbangun apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis bangunan gedung dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait; b. pendayagunaan Kawasan Sempadan Jurang melalui gali uruk (<i>cut and fill</i>) dilengkapi dengan dokumen kajian teknis dan kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c. jurang ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan kedalaman minimum 15 (lima belas) meter; d. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang; e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sangat rendah. f. konstruksi bangunan diutamakan dengan tiang pancang; g. kegiatan pemanfaatan sempadan jurang sebagai atraksi wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan harus dilengkapi kajian keamanan dan keselamatan bagi wisatawan serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan h. penampilan arsitektur bangunan yang ramah lingkungan.
Hortikultura	P-2.g	SWP IV.D Blok IV.D.1		
Perkebunan	P-3.g	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2; • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2; • SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1. 		
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3.g	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1; dan • SWP IV.C Blok IV.C.2. 		
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4.g	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; dan • SWP IV.C Blok IV.C.2. 		
Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5.g	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; dan • SWP IV.B Blok IV.B.1. 		

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI PUTU PARWATA


Zona dan Sub Zona		Lokasi	TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
Tanaman Pangan	P-1.j	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.1, dan IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 	TPZ Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPZ Khusus Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Jagat dan Pura Kahyangan Tiga/Desa diterapkan dalam rangka menjaga atmosfir kesucian pada area sejauh jarak tertentu disekitar Kawasan Tempat Suci Pura yang ditetapkan sebagai Zona Perlindungan Setempat. 2. Pembatasan pemanfaatan ruang dan kegiatan pada sekitar Kawasan Tempat Suci Pura Kahyangan Jagat, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Suci atau Pura sebagai lokasi terbangunnya Tempat Suci/Pura ditetapkan sebagai zona perlindungan setempat dan peruntukan zona lain di sekitar bangunan pura perlu dikendalikan kegiatannya agar tidak mengganggu nilai kesucian pura yang ada; b. peruntukan zona lain di sekitar Tempat Suci/Pura meliputi zona lindung dan zona budidaya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) kegiatan yang diperbolehkan di luar bangunan pura meliputi kegiatan spiritual beserta fasilitas penunjangnya, permukiman pengempon/penyungung pura, fasilitas perdagangan dan jasa skala lokal dan Kawasan b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di luar bangunan pura meliputi wisata spiritual, wisata budaya dan wisata alam, fasilitas dharmasala, pasraman, pementasan kesenian, parkir pemedek, infrastruktur permukiman, industri kecil kerajinan rumah tangga berbahan sumber daya lokal dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, fasilitas pariwisata yang tidak mengganggu nilai kesucian; dan c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain kegiatan yang diperbolehkan dan yang diperbolehkan dengan syarat atau kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian dan mengganggu kelestarian lingkungan fisik, lingkungan budaya sekitar kawasan Cagar Budaya. c. Khusus Bangunan yang berada di sekitar pura Khayangan Tiga, Khayangan Desa Lainnya atau zona perlindungan setempat mengikuti ketentuan Bhisama Kesucian Pura dengan jarak bangunan dari pagar pembatas pura minimal 25 meter untuk bangunan 1 lantai dan 50 meter untuk bangunan lebih dari 1 lantai, dan 5 (lima) meter khusus bangunan rumah penduduk tradisional/setempat yang sudah ada; d. blok bangunan pura bebas dari gangguan blok bangunan lainnya; e. ketinggian bangunan di luar bangunan pura dan penunjangnya tidak lebih dari satu lantai, kecuali memanfaatkan potensi level menurun dari lantai dasar; f. pada waktu tertentu akses jalan menuju kawasan dapat diberlakukan tertutup bagi pergerakan menerus; g. tersedia jalur alternatif di luar Kawasan; h. terlayani akses transportasi, Ruang parkir dan Ruang pejalan kaki yang nyaman sesuai kebutuhan dan skala pelayanan; i. tersedia jaringan energi dan telekomunikasi sesuai kebutuhan; j. tersedia jaringan prasarana lingkungan permukiman; k. tersedia sistem jaringan infrastruktur keamanan; dan l. tersedia sistem mitigasi dan penanganan bencana. 3. Pada tempat suci/pura yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, mengikuti ketentuan peraturan bangunan cagar budaya di antaranya : <ol style="list-style-type: none"> a. pemugaran bangunan cagar budaya pura mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait cagar budaya dan pengelola pura bersangkutan; b. bangunan dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya; c. perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan serta dengan mempertahankan detail dan ornamen bangunan yang penting; d. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asalkan tidak mengubah karakter struktur utama bangunan; e. pengelolaan kawasan cagar budaya melibatkan pihak Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Desa Adat Setempat; dan f. mengikuti ketentuan peraturan tentang cagar budaya terkait perubahan bangunan, pemugaran
Hortikultura	P-2.j	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;		
Perkebunan	P-3.j	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 		
Pariwisata	W.j	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.B Blok IV.B.2; • SWP IV.C Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1. 		
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2.j	SWP IV.B Blok IV.B.2		
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3.j	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1 		
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4.j	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.2 		
Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5.j	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1; dan • SWP IV.B Blok IV.B.2 		
SPU Skala Kecamatan	SPU-2.j	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.2; dan • SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 		
SPU Skala Kelurahan	SPU-3.j	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, 		

Zona dan Sub Zona		Lokasi	TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
		Blok IV.A.2; • SWP IV.C Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.2		maupun penambahan bangunan di dalam Kawasan/bangunan cagar budaya perubahan/pemugaran harus mendapat rekomendasi tim penilai dan persetujuan Bupati.
SPU Skala RW	SPU-4.j	• SWP IV.A Blok IV.A.1; • SWP IV.B Blok IV.B.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1, Blok IV.D.2		
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2.j	• SWP IV.C Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1		
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3.j	• SWP IV.A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3; dan • SWP IV.B Blok IV.B.2.		
Perkantoran	KT.j	• SWP IV.C Blok IV.C.1; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1		

BUPATI KARANGASEM, *juw*

 I GUSTI PUTU PARWATA

PETA TPZ KHUSUS



BUPATI KARANGASEM

I GUSTI PUTU PARWATA

Zona dan Sub Zona		Lokasi	TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
Taman Kecamatan	RTH-3.m1	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2	TPZ Lainnya	<p>a. Jika LSD berada di sekitar Saluran Irigasi Primer dan/atau berada dalam jangkauan pelayanan Saluran Irigasi Primer, maka tetap dipertahankan sebagai LSD.</p> <p>b. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya telah terdapat bangunan dan/atau urukan sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat bangunan dan/atau urukan tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; 2. tidak dilakukan perluasan bangunan dan/atau urukan pada lahan tersebut; 3. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan 4. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. <p>c. Jika LSD beririgasi teknis, luasnya ≤ 5.000 m², dan keberadaannya terkurung bangunan pada 3 (tiga) sisi sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; 2. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan 3. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. <p>d. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; 2. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan 3. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. <p>e. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya terdapat Kawasan Industri inisiatif Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Izinnya telah terbit sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Kawasan Industri tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; 2. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan 3. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. <p>f. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya telah terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang telah terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; 2. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan 3. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. <p>g. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya telah terbit Hak Atas Tanah pertanian sebelum ditetapkannya LSD, maka tetap dipertahankan sebagai LSD.</p> <p>h. Jika LSD beririgasi teknis namun lahannya telah dikuasai atau dimiliki secara sah oleh pelaku usaha sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang telah dikuasai atau dimiliki secara sah oleh pelaku usaha tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; 2. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan 3. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. <p>i. Jika LSD beririgasi teknis namun di atasnya terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;
Pemakaman	RTH-7.m1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 		
Tanaman Pangan	P-1.m1	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.3		
Hortikultura	P-2.m1	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3		
Perkebunan	P-3.m1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 		
Pariwisata	W.m1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.2; dan • SWP IV.B Blok IV.B.2; • SWP IV.D Blok IV.D.1 		
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2.m1	SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2		
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3.m1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1. 		
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4.m1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; • SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; • SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1, dan Blok IV.D.2 		
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2.m1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; dan • SWP IV.D Blok IV.D.1 		
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3.m1	• SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3;		

Zona dan Sub Zona		Lokasi	TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.B Blok IV.B.2. 		<ol style="list-style-type: none"> 2. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis; dan 3. dikenakan kewajiban untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
Perkantoran	KT.m1	SWP IV.B Blok IV.B.3		
SPU Skala Kecamatan	SPU-2.m1	SWP IV.B Blok IV.B.3		
SPU Skala Kelurahan	SPU-3.m1	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.1 • SWP IV.D Blok IV.D.2 		<ol style="list-style-type: none"> j. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya telah terdapat bangunan dan/atau urukan sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat bangunan dan/atau urukan tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; 2. tidak dilakukan perluasan bangunan dan/atau urukan pada lahan tersebut; dan 3. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. k. Jika LSD tidak beririgasi teknis, luasnya ≤ 5.000 m², dan terkurung bangunan pada 3 (tiga) sisi sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD. l. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan 2. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. m. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya terdapat Kawasan Industri inisiatif Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Izinnya telah terbit sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Kawasan Industri tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan 2. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. n. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya telah terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang telah terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan 2. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. o. Jika LSD tidak beririgasi teknis dan memiliki produktivitas ≥ 6 (enam) ton per hektar per panen namun di atasnya terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan 2. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD. p. Jika LSD terdampak akibat kondisi alam (antara lain: intrusi air laut, abrasi, dan penurunan muka tanah) sehingga secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD. q. Jika LSD berada dalam rencana pengembangan wilayah yang diprioritaskan pembangunan atau perwujudannya dalam RTR, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang berada dalam rencana pengembangan wilayah yang diprioritaskan pembangunan atau perwujudannya dalam RTR tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; 2. menetapkan rencana pengembangan wilayah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;

Zona dan Sub Zona	Lokasi	TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
			<p>3. rencana pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan surat pernyataan kesanggupan dari kepala daerah untuk mewujudkan rencana pengembangan wilayah, bukti komitmen investasi, nama investor, dan rencana pembangunan; dan</p> <p>4. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.</p> <p>r. Jika LSD berada dalam kawasan hutan, maka dapat dipertahankan sebagai LSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.</p> <p>s. alih fungsi LSD ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta wajib mendapat persetujuan dari instansi terkait.</p>
Pariwisata	W.m2	<ul style="list-style-type: none"> • SWP IV.A Blok IV.A.2; dan • SWP IV.B Blok IV.B.2 	<p>a. Kawasan Tebola merupakan DTW Pesona Alam yang memiliki potensi daya tarik wisata untuk tujuan kunjungan wisatawan dan memiliki potensi dalam pengembangan fasilitas pariwisata yang mencakup sebagian wilayah Desa Wismakerta dan Desa Sidemen;</p> <p>b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen) dari luas Persil; 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan) atau maksimum 2 lantai; 3. KDH minimum 35% (tiga puluh lima persen) dari luas Persil; dan 4. KTB maksimum 0%. <p>c. seminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan;</p> <p>d. dilakukan penerapan rekayasa teknis untuk menjaga fungsi Saluran Irigasi Teknis;</p> <p>a. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;</p> <p>b. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;</p> <p>c. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan; dan 2. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam yang memiliki dampak luas mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan resapan air <p>e. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa kegiatan pariwisata, dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata; 2. pembangunan jalur jalan wisatawan pada areal sawah dan sempadan sungai tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan dan pelestarian kawasan; 3. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; 4. meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan 5. kapasitas wisata berdasarkan daya dukung lingkungan kawasan.
Tanaman Pangan	P-1.m3	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3	<p>a. Kawasan Strategis Daya Tarik Wisata Telaga Waja mencakup sebagian wilayah Desa Sangkan Gunung dan sebagian wilayah Desa Tangkup Kecamatan Sidemen dengan jarak maksimum 1.000 (seribu) meter dari disisi timur dan barat Tukad Telaga Waja;</p> <p>b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar Tukad Telaga Waja;</p> <p>c. areal yang boleh dibangun maksimum 40 (empat puluh) persen dari luas seluruh kawasan dengan dukungan rencana detail tata ruang kawasan;</p> <p>d. seminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan;</p> <p>e. dapat dikembangkan sarana pendukung pariwisata dan akomodasi dalam skala menengah diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;</p> <p>f. menerapkan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;</p> <p>g. menyediakan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang</p>
Perkebunan	P-3.m3	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.3	

Zona dan Sub Zona		Lokasi	TPZ	Teknik Peraturan Zonasi
				<p>pariwisata;</p> <p>h. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>i. kegiatan kepariwisataan dikembangkan terpadu dengan aktivitas masyarakat disekitar kawasan; dan</p> <p>j. menyiapkan jalan-jalan akses umum menuju sungai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.</p> <p>f. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa kegiatan pariwisata, dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata; 2. pembangunan jalur jalan wisatawan pada areal sawah dan sempadan sungai tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan dan pelestarian kawasan; 3. kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; 4. meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan 5. kapasitas wisata berdasarkan daya dukung lingkungan kawasan.

BUPATI KARANGASEM, 

I GUSTI PUTU PARWATA

