

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas bebankerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Estimasi adalah perhitungan biaya sesuai dengan kebutuhan riil.
3. Daerah adalah Kota Pariaman.
4. Wali Kota Pariaman selanjutnya disebut Wali Kota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Pariaman.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai batasan tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan penganggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian APBD Tahun 2025.

Pasal 4

ASB dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif untuk kepentingan dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efektifitas dan efesiensi penggunaan belanja;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- d. akuntabilitas; dan
- e. kepatutan;

Pasal 5

- (1) Peyusunan pelaksanaan anggaran dalam membiayai kegiatan Tahun 2025 dilakukan berdasarkan ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB bidang perumahan dan pemukiman;
 - b. ASB bidang pengairan;
 - c. ASB bidang bina marga;
 - d. ASB penerangan jalan umum; dan
 - e. ASB perhubungan.
- (3) ASB Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Terhadap kenaikan harga barang/jasa yang akan mempengaruhi nilai ASB, dapat menyesuaikan dengan harga pasar dengan dilengkapi bukti sumber harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 1

PANGKAP KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	IBRAF / TGL
PENDAKO PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KEPERLUAN DAERAH	13/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
PETANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	13/1/25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN 2025

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

I. ANALISA STANDAR BELANJA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

1 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed K-100 (tebal 15 cm) / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Perkerasan beton Mutu K-100 untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	0,15	M3	2.078.483,74	311.772,56
	Jumlah Harga				362.746,31
	PPN				39.902,09
	Total Harga				402.648,41
	Dibulatkan				402.640,00

2 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed K-175 (tebal 15 cm) / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Perkerasan beton Mutu K-175 untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	0,15	M3	2.290.541,74	343.581,26
	Jumlah Harga				394.555,01
	PPN				43.401,05
	Total Harga				437.956,06
	Dibulatkan				437.950,00



**WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 6 -

3 Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed K-250 (tebal 15 cm) / M2


No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Perkerasan beton Mutu K-250 untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	0,15	M3	2.381.423,74	357.213,56
Jumlah Harga					408.187,31
PPN					44.900,60
Total Harga					453.087,92
Dibulatkan					453.080,00

4 Paving Block (Blok Beton) Warna s=6; t=6, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Paving Block (Blok Beton) Warna s=6; t=6, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	1,00	M2	247.765,76	247.765,76
Jumlah Harga					298.739,51
PPN					32.861,35
Total Harga					331.600,86
Dibulatkan					331.600,00

5 Paving Block (Blok Beton) Natural s=6; t=6, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Paving Block (Blok Beton) Natural s=6; t=6, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	1,00	M2	235.544,76	235.544,76
Jumlah Harga					286.518,51
PPN					31.517,04
Total Harga					318.035,55
Dibulatkan					318.030,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- 6 Paving Block (Blok Beton) Warna s=4; t=6, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) / M2


No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Paving Block (Blok Beton) Warna s=4; t=6, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	1,00	M2	247.765,76	247.765,76
Jumlah Harga					298.739,51
PPN					32.861,35
Total Harga					331.600,86
Dibulatkan					331.600,00

- 7 Pemasangan Paving Block (s=6, t = 6 cm) K-225 Natural / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tg	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Penyiapan Badan Jalan	1,00	M2	2.722,00	2.722,00
3	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
4	Pemasangan 1 m2 Paving Block (s=6, t = 6 cm) K225 natural	1,00	M2	296.592,30	296.592,30
Jumlah Harga					350.288,05
PPN 11%					38.531,69
Total Harga					388.819,73
Dibulatkan					388.810,00

- 8 Paving Block (Blok Beton) Warna s=6; t=8, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Paving Block (Blok Beton) Warna s=6; t=8, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	1,00	M2	357.938,24	357.938,24
Jumlah Harga					408.911,99
PPN					44.980,32
Total Harga					453.892,31
Dibulatkan					453.890,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

9 Paving Block (Blok Beton) Natural s=6; t=8, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) / M2


No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Paving Block (Blok Beton) Natural s=6; t=8, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	1,00	M2	345.717,24	345.717,24
	Jumlah Harga				396.690,99
	PPN				43.636,01
	Total Harga				440.327,00
	Dibulatkan				440.320,00

10 Paving Block (Blok Beton) Warna s=4; t=8, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Paving Block (Blok Beton) Warna s=4; t=8, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	1,00	M2	357.938,24	357.938,24
	Jumlah Harga				408.911,99
	PPN				44.980,32
	Total Harga				453.892,31
	Dibulatkan				453.890,00

11 Paving Block (Blok Beton) natural s=4; t=8, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping)	1,00	M2	13.266,00	13.266,00
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	0,15	M3	251.385,00	37.707,75
3	Paving Block (Blok Beton) natural s=4; t=8, Mutu K-225 dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	1,00	M2	345.717,24	345.717,24
	Jumlah Harga				396.690,99
	PPN				43.636,01
	Total Harga				440.327,00
	Dibulatkan				440.320,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

12 Pengecoran Plat Duiker Menggunakan Beton Ready Mixed K-175 / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS cara Manual	28,40	Kg	18.767,98	533.010,63
2	bekisting untuk plat (3 kali pakai)	1,60	M2	191.095,85	305.753,36
3	Perkerasan beton Mutu K-175 untuk Jalan Lingkungan	0,15	M3	2.290.541,74	343.581,26
	Jumlah Harga				1.182.345,25
	PPN				130.057,98
	Total Harga				1.312.403,23
	Dibulatkan				1.312.400,00

13 Pengecoran Plat Duiker Menggunakan Beton Ready Mixed K-250 / M2

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS cara Manual	28,40	Kg	18.767,98	533.010,63
2	bekisting untuk plat (3 kali pakai)	1,60	M2	191.095,85	305.753,36
3	Perkerasan beton Mutu K-250 untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed	0,15	M3	2.381.423,74	357.213,56
	Jumlah Harga				1.195.977,55
	PPN				131.557,53
	Total Harga				1.327.535,08
	Dibulatkan				1.327.530,00

14 Pekerjaan Drainase Lingkungan / M1 (Tinggi = 0,75 M ; Lebar = 1,00 M)

No	Uraian Pekerjaan	Koef.	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pengukuran dan Pemasangan 1 m' Bouwplank	1,00	M1	48.736,16	48.736,16
2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	0,75	M3	99.578,60	74.683,95
3	Pasangan Batu dengan Mortar	0,48	M3	907.862,00	435.773,76
4	Pemasangan 1 m2 Acian	2,10	M2	48.863,76	102.613,90
	Jumlah Harga				661.807,77
	PPN				72.798,85
	Total Harga				734.606,62
	Dibulatkan				734.600,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

II. ANALISA STANDAR BELANJA BIDANG PENGAIRAN
PEMBANGUNAN DRAINASE DAN IRIGASI

1. Tinggi Pasangan 0,60 M

NO.	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	TINGGI PASANGAN (M')	
			0,60	
			VOL.	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pek. Kisdam	Rp13.900,00 / Bh	0,800	Rp11.120,00
2	Galian Tanah Biasa	Rp99.500,00 / M3	0,300	Rp29.850,00
3	Pas. Batu Kali 1 : 4			
	Ketinggian 0 s.d. 1 m'	Rp917.900,00 / M3	0,480	Rp440.592,00
	Ketinggian > 1 s.d. 2 m'	Rp987.000,00 / M3		
	Ketinggian > 2 s.d. 3 m'	Rp1.019.000,00 / M3		
4	Pek. Plesteran 1 : 3	Rp54.500,00 / M2	1,600	Rp87.200,00
5	Timbunan Tanah Bekas Galian	Rp66.300,00 / M3	0,200	Rp13.260,00
6	Timbunan Tanah Didatangkan	Rp118.900,00 / M3	0,100	Rp11.890,00
7	Pek. Pas. Beton K.175 (Plat Layanan)	Rp1.074.600,00 / M3	0,003	Rp3.223,80
8	Pek. Bekisting Plat Layanan	Rp89.100,00 / M2	0,036	Rp3.207,60
9	Pek. Pembesian Plat Layanan	Rp18.700,00 / Kg	0,330	Rp6.171,00
10	Pek. Pembongkaran Pas. Lama	Rp180.400,00 / M3	0,024	Rp4.329,60
11	Pas. Cerucuk Bambu dia. 8 - 10 cm	Rp20.000,00 / M3	2,000	Rp40.000,00
12	Pas. Suling-Suling	Rp23.100,00 / M	0,800	Rp18.480,00
	Jumlah Harga			Rp669.324,00
	Pek. Minor 2,5 % (Termasuk K3)	→		Rp33.466,20
	Jumlah Harga Diluar PPN (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp702.790,20
	PPN 11 %			Rp77.306,92
	Total Harga Per m' (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp780.097,12



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

2. Tinggi Pasangan 0,8 M

NO.	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	TINGGI PASANGAN (M')	
			VOL.	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
				0,80
1	Pek. Kisdam	Rp13.900,00 / Bh	0,800	Rp11.120,00
2	Galian Tanah Biasa	Rp99.500,00 / M3	0,480	Rp47.760,00
3	Pas. Batu Kali 1 : 4			
	Ketinggian 0 s.d. 1 m'	Rp917.900,00 / M3	0,840	Rp771.036,00
4	Pek. Plesteran 1 : 3	Rp54.500,00 / M2	2,100	Rp114.450,00
5	Timbunan Tanah Bekas Galian	Rp66.300,00 / M3	0,320	Rp21.216,00
7	Timbunan Tanah Didatangkan	Rp118.900,00 / M3	0,160	Rp19.024,00
8	Pek. Pas. Beton K.175 (Plat Layanan)	Rp1.074.600,00 / M3	0,003	Rp3.223,80
9	Pek. Bekisting Plat Layanan	Rp89.100,00 / M2	0,036	Rp3.207,60
10	Pek. Pembesian Plat Layanan	Rp18.700,00 / Kg	0,330	Rp6.171,00
11	Pek. Pembongkaran Pas. Lama	Rp180.400,00 / M3	0,042	Rp7.576,80
12	Pas. Cerucuk Bambu dia. 8 - 10 cm	Rp20.000,00 / M3	2,000	Rp40.000,00
13	Pas. Suling-Suling	Rp23.100,00 / M	0,800	Rp18.480,00
	Jumlah Harga			Rp1.063.265,20
	Pek. Minor 2,5 % (Termasuk K3)	→		Rp53.163,26
	Jumlah Harga Diluar PPN (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp1.116.428,46
	PPN 11 %			Rp122.807,13
	Total Harga Per m' (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp1.239.235,59



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

3. Tinggi Pasangan 1 M

NO.	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	TINGGI PASANGAN (M')	
			1,00	
			VOL.	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pek. Kisdam	Rp13.900,00 / Bh	1,200	Rp16.680,00
2	Galian Tanah Biasa	Rp99.500,00 / M3	0,520	Rp51.740,00
3	Pas. Batu Kali 1 : 4			
	Ketinggian 0 s.d. 1 m'	Rp917.900,00 / M3	1,020	Rp936.258,00
4	Pek. Plesteran 1 : 3	Rp54.500,00 / M2	2,600	Rp141.700,00
5	Timbunan Tanah Bekas Galian	Rp66.300,00 / M3	0,347	Rp22.984,00
7	Timbunan Tanah Didatangkan	Rp118.900,00 / M3	0,173	Rp20.609,33
8	Pek. Pas. Beton K.175 (Plat Layanan)	Rp1.074.600,00 / M3	0,003	Rp3.223,80
9	Pek. Bekisting Plat Layanan	Rp89.100,00 / M2	0,051	Rp4.544,10
10	Pek. Pembesian Plat Layanan	Rp18.700,00 / Kg	0,330	Rp6.171,00
11	Pek. Pembongkaran Pas. Lama	Rp180.400,00 / M3	0,051	Rp9.200,40
12	Pas. Cerucuk Bambu dia. 8 - 10 cm	Rp20.000,00 / M3	2,000	Rp40.000,00
13	Pas. Suling-Suling	Rp23.100,00 / M	0,800	Rp18.480,00
	Jumlah Harga			Rp1.271.590,63
	Pek. Minor 2,5 % (Termasuk K3)	→		Rp63.579,53
	Jumlah Harga Diluar PPN (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp1.335.170,17
	PPN 11 %			Rp146.868,72
	Total Harga Per m' (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp1.482.038,88



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

4. Tinggi Pasangan 1,2 M

NO.	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	TINGGI PASANGAN (M')	
			1,20	
			VOL.	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pek. Kisdam	Rp13.900,00 / Bh	1,200	Rp16.680,00
2	Galian Tanah Biasa	Rp99.500,00 / M3	0,560	Rp55.720,00
3	Pas. Batu Kali 1 : 4			
	Ketinggian > 1 s.d. 2 m'	Rp987.000,00 / M3	1,160	Rp1.144.920,00
4	Pek. Plesteran 1 : 3	Rp54.500,00 / M2	3,000	Rp163.500,00
5	Timbunan Tanah Bekas Galian	Rp66.300,00 / M3	0,373	Rp24.752,00
7	Timbunan Tanah Didatangkan	Rp118.900,00 / M3	0,187	Rp22.194,67
8	Pek. Pas. Beton K.175 (Plat Layanan)	Rp1.074.600,00 / M3	0,003	Rp3.223,80
9	Pek. Bekisting Plat Layanan	Rp89.100,00 / M2	0,051	Rp4.544,10
10	Pek. Pembesian Plat Layanan	Rp18.700,00 / Kg	0,330	Rp6.171,00
11	Pek. Pembongkaran Pas. Lama	Rp180.400,00 / M3	0,058	Rp10.463,20
12	Pas. Cerucuk Bambu dia. 8 - 10 cm	Rp20.000,00 / M3	2,000	Rp40.000,00
13	Pas. Suling-Suling	Rp23.100,00 / M	0,800	Rp18.480,00
	Jumlah Harga			Rp1.510.648,77
	Pek. Minor 2,5 % (Termasuk K3)	→		Rp75.532,44
	Jumlah Harga Diluar PPN (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp1.586.181,21
	PPN 11 %			Rp174.479,93
	Total Harga Per m' (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp1.760.661,14



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

5. Tinggi Pasangan 1,5 M

NO.	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	TINGGI PASANGAN (M')	
			1,50	
			VOL.	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pek. Kisdam	Rp13.900,00 / Bh	1,600	Rp22.240,00
2	Galian Tanah Biasa	Rp99.500,00 / M3	0,875	Rp87.062,50
3	Pas. Batu Kali 1 : 4			
	Ketinggian > 1 s.d. 2 m'	Rp987.000,00 / M3	1,800	Rp1.776.600,00
4	Pek. Plesteran 1 : 3	Rp54.500,00 / M2	3,600	Rp196.200,00
5	Timbunan Tanah Bekas Galian	Rp66.300,00 / M3	0,583	Rp38.675,00
7	Timbunan Tanah Didatangkan	Rp118.900,00 / M3	0,292	Rp34.679,17
8	Pek. Pas. Beton K.175 (Plat Layanan)	Rp1.074.600,00 / M3	0,005	Rp4.835,70
9	Pek. Bekisting Plat Layanan	Rp89.100,00 / M2	0,051	Rp4.544,10
10	Pek. Pembesian Plat Layanan	Rp18.700,00 / Kg	0,495	Rp9.256,50
11	Pek. Pembongkaran Pas. Lama	Rp180.400,00 / M3	0,090	Rp16.236,00
12	Pas. Cerucuk Bambu dia. 8 - 10 cm	Rp20.000,00 / M3	2,000	Rp40.000,00
13	Pas. Suling-Suling	Rp23.100,00 / M	1,600	Rp36.960,00
	Jumlah Harga			Rp2.267.288,97
	Pek. Minor 2,5 % (Termasuk K3)	→		Rp113.364,45
	Jumlah Harga Diluar PPN (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp2.380.653,42
	PPN 11 %			Rp261.871,88
	Total Harga Per m' (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp2.642.525,29



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

6. Tinggi Pasangan 1,75 M

NO.	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	TINGGI PASANGAN (M')	
			1,75	
			VOL.	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pek. Kisdam	Rp13.900,00 / Bh	1,600	Rp22.240,00
2	Galian Tanah Biasa	Rp99.500,00 / M3	1.158	Rp115.171,25
3	Pas. Batu Kali 1 : 4			
	Ketinggian > 1 s.d. 2 m'	Rp987.000,00 / M3	2,000	Rp1.974.000,00
4	Pek. Plesteran 1 : 3	Rp54.500,00 / M2	4,100	Rp223.450,00
5	Timbunan Tanah Bekas Galian	Rp66.300,00 / M3	0,772	Rp51.161,50
7	Timbunan Tanah Didatangkan	Rp118.900,00 / M3	0,386	Rp45.875,58
8	Pek. Pas. Beton K.175 (Plat Layanan)	Rp1.074.600,00 / M3	0,005	Rp4.835,70
9	Pek. Bekisting Plat Layanan	Rp89.100,00 / M2	0,051	Rp4.544,10
10	Pek. Pembesian Plat Layanan	Rp18.700,00 / Kg	0,495	Rp9.256,50
11	Pek. Pembongkaran Pas. Lama	Rp180.400,00 / M3	0,100	Rp18.040,00
12	Pas. Cerucuk Bambu dia. 8 - 10 cm	Rp20.000,00 / M3	2,000	Rp40.000,00
13	Pas. Suling-Suling	Rp23.100,00 / M	1,600	Rp36.960,00
	Jumlah Harga			Rp2.545.534,63
	Pek. Minor 2,5 % (Termasuk K3)	→		Rp127.276,73
	Jumlah Harga Diluar PPN (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp2.672.811,37
	PPN 11 %			Rp294.009,25
	Total Harga Per m' (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp2.966.820,62



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

7. Tinggi Pasangan 2 M

NO.	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	TINGGI PASANGAN (M')	
			2,00	
			VOL.	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pek. Kisdam	Rp13.900,00 / Bh	1,600	Rp22.240,00
2	Galian Tanah Biasa	Rp99.500,00 / M3	1.340	Rp133.330,00
3	Pas. Batu Kali 1 : 4			
	Ketinggian > 1 s.d. 2 m'	Rp987.000,00 / M3	2,760	Rp2.724.120,00
4	Pek. Plesteran 1 : 3	Rp54.500,00 / M2	4,600	Rp250.700,00
5	Timbunan Tanah Bekas Galian	Rp66.300,00 / M3	0,893	Rp59.228,00
7	Timbunan Tanah Didatangkan	Rp118.900,00 / M3	0,447	Rp53.108,67
8	Pek. Pas. Beton K.175 (Plat Layanan)	Rp1.074.600,00 / M3	0,005	Rp4.835,70
9	Pek. Bekisting Plat Layanan	Rp89.100,00 / M2	0,051	Rp4.544,10
10	Pek. Pembesian Plat Layanan	Rp18.700,00 / Kg	0,495	Rp9.256,50
11	Pek. Pembongkaran Pas. Lama	Rp180.400,00 / M3	0,138	Rp24.895,20
12	Pas. Cerucuk Bambu dia. 8 - 10 cm	Rp20.000,00 / M3	2,000	Rp40.000,00
13	Pas. Suling-Suling	Rp23.100,00 / M	1,600	Rp36.960,00
	Jumlah Harga			Rp3.363.218,17
	Pek. Minor 2,5 % (Termasuk K3)	→		Rp168.160,91
	Jumlah Harga Diluar PPN (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp3.531.379,08
	PPN 11 %			Rp388.451,70
	Total Harga Per m' (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp3.919.830,77



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

8. Tinggi Pasangan 2,50 M

NO.	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	TINGGI PASANGAN (M')	
			2,50	
			VOL.	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pek. Kisdam	Rp13.900,00 / Bh	2,000	Rp27.800,00
2	Galian Tanah Biasa	Rp99.500,00 / M3	2,030	Rp201.985,00
3	Pas. Batu Kali 1 : 4			
	Ketinggian > 2 s.d. 3 m'	Rp1.019.000,00 / M3	4,030	Rp4.106.570,00
4	Pek. Plesteran 1 : 3	Rp54.500,00 / M2	5,600	Rp305.200,00
5	Timbunan Tanah Bekas Galian	Rp66.300,00 / M3	1,353	Rp89.726,00
7	Timbunan Tanah Didatangkan	Rp118.900,00 / M3	0,677	Rp80.455,67
8	Pek. Pas. Beton K.175 (Plat Layanan)	Rp1.074.600,00 / M3	0,007	Rp7.253,55
9	Pek. Bekisting Plat Layanan	Rp89.100,00 / M2	0,053	Rp4.722,30
10	Pek. Pembesian Plat Layanan	Rp18.700,00 / Kg	0,743	Rp13.884,75
11	Pek. Pembongkaran Pas. Lama	Rp180.400,00 / M3	0,202	Rp36.350,60
12	Pas. Cerucuk Bambu dia. 8 - 10 cm	Rp20.000,00 / M3	2,000	Rp40.000,00
13	Pas. Suling-Suling	Rp23.100,00 / M	1,600	Rp36.960,00
	Jumlah Harga			Rp4.950.907,87
	Pek. Minor 2,5 % (Termasuk K3)	→		Rp247.545,39
	Jumlah Harga Diluar PPN (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp5.198.453,26
	PPN 11 %			Rp571.829,86
	Total Harga Per m' (Asumsi Kiri + Kanan)			Rp5.770.283,12



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

III. ANALISA STANDAR BELANJA BIDANG BINA MARGA
REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN (PEMELIHARAAN PERIODIK)

1. Lebar Perkerasan 3 M (TIPE A)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,00	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A (20%)	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,090	Rp54.950,58
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,600	Rp13.238,40
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	0,840	Rp19.081,44
4	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,251	Rp508.030,49
5	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,017	Rp344.736,00
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,052	Rp3.697,29
7	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	5,472	Rp8.755,20
8	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,300	Rp75.415,50
	Jumlah				Rp1.027.904,90
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp102.790,49
	Jumlah				Rp1.130.695,39
	PPN 11 %				Rp124.376,49
	Total			1.255 Jt/Km	Rp1.255.071,88



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

2. Lebar Perkerasan 3 M (TIPE B)

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,00	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,450	Rp274.752,90
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	3,000	Rp66.192,00
3	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,251	Rp508.030,49
4	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,017	Rp344.736,00
5	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,052	Rp3.697,29
6	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	5,472	Rp8.755,20
7	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,300	Rp75.415,50
	Jumlah				Rp1.281.579,38
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp128.157,94
	Jumlah				Rp1.409.737,32
	PPN 11 %				Rp155.071,10
	Total			1.564 Jt/Km	Rp1.564.808,42



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 20 -

3. Lebar Perkerasan 3,5 M (TIPE A)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,50	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A (20%)	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,105	Rp64.109,01
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,700	Rp15.444,80
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	0,980	Rp22.261,68
4	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,293	Rp592.702,23
5	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,020	Rp402.192,00
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,060	Rp4.313,51
7	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	6,384	Rp10.214,40
8	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,350	Rp87.984,75
	Jumlah				Rp1.199.222,38
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp119.922,24
	Jumlah				Rp1.319.144,62
	PPN 11 %				Rp145.105,91
	Total			1.464 Jt/Km	Rp1.464.250,53



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 21 -

4. Lebar Perkerasan 3,5 M (TIPE B)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,50	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,525	Rp320.545,05
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	3,500	Rp77.224,00
3	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,293	Rp592.702,23
4	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,020	Rp402.192,00
5	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,060	Rp4.313,51
6	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	6,384	Rp10.214,40
7	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,350	Rp87.984,75
	Jumlah				Rp1.495.175,94
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp149.517,59
	Jumlah				Rp1.644.693,54
	PPN 11 %				Rp180.916,29
	Total			1.825 Jt/Km	Rp1.825.609,83



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 22 -

5. Lebar Perkerasan 4 M (TIPE A)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,00	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A (20%)	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,120	Rp73.267,44
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,800	Rp17.651,20
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,120	Rp25.441,92
4	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,334	Rp677.373,98
5	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,023	Rp459.648,00
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,069	Rp4.929,72
7	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	7,296	Rp11.673,60
8	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,400	Rp100.554,00
	Jumlah				Rp1.370.539,87
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp137.053,98
	Jumlah				Rp1.507.593,85
	PPN 11 %				Rp165.835,32
	Total			1.673 Jt/Km	Rp1.673.429,18



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 23 -

6. Lebar Perkerasan 4 M (TIPE B)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,00	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,600	Rp366.337,20
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	4,000	Rp88.256,00
3	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,334	Rp677.373,98
4	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,023	Rp459.648,00
5	Aditif anti-pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,069	Rp4.929,72
6	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	7,296	Rp11.673,60
7	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,400	Rp100.554,00
	Jumlah				Rp1.708.772,51
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp170.877,25
	Jumlah				Rp1.879.649,76
	PPN 11 %				Rp206.761,47
	Total			2.086 Jt/Km	Rp2.086.411,23



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 24 -

7. Lebar Perkerasan 4.5 M (TIPE A)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,50	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A (20%)	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,135	Rp82.425,87
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,900	Rp19.857,60
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,260	Rp28.622,16
4	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,376	Rp762.045,73
5	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,026	Rp517.104,00
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,078	Rp5.545,94
7	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	8,208	Rp13.132,80
8	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,450	Rp113.123,25
	Jumlah				Rp1.541.857,35
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp154.185,73
	Jumlah				Rp1.696.043,08
	PPN 11 %				Rp186.564,74
	Total			1.882 Jt/Km	Rp1.882.607,82



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 25 -

8. Lebar Perkerasan 4,5 M (TIPE B)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,50	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,675	Rp412.129,35
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	4,500	Rp99.288,00
3	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,376	Rp762.045,73
4	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,026	Rp517.104,00
5	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,078	Rp5.545,94
6	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	8,208	Rp13.132,80
7	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,450	Rp113.123,25
	Jumlah				Rp1.922.369,07
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp.192.236,91
	Jumlah				Rp2.114.605,98
	PPN 11 %				Rp232.606,66
	Total			2.347 Jt/Km	Rp2.347.212,63



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 26 -

9. Lebar Perkerasan 5 M (TIPE A)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,00	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A (20%)	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,150	Rp91.584,30
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,000	Rp22.064,00
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,400	Rp31.802,40
4	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,418	Rp846.717,48
5	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,029	Rp574.560,00
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,086	Rp6.162,16
7	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	9,120	Rp14.592,00
8	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,500	Rp125.692,50
	Jumlah				Rp1.713.174,83
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp171.317,49
	Jumlah				Rp1.884.492,32
	PPN 11 %				Rp207.294,15
	Total			2,091 Jt/Km	Rp2.091.786,47



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 27 -

10. Lebar Perkerasan 5 M (TIPE B)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,00	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,750	Rp457.921,50
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	5,000	Rp110.320,00
3	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,418	Rp846.717,48
4	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,029	Rp574.560,00
5	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,086	Rp6.162,16
6	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	9,120	Rp14.592,00
7	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,500	Rp125.692,50
	Jumlah				Rp2.135.965,63
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp213.596,57
	Jumlah				Rp2.349.562,20
	PPN 11 %				Rp258.451,84
	Total			2.608 Jt/Km	Rp2.608.014,04



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 28 -

11. Lebar Perkerasan 5,50 M (TIPE A)

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,50	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A (20%)	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,165	Rp100.742,73
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,100	Rp24.270,40
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,540	Rp34.982,64
4	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,460	Rp931.389,22
5	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,032	Rp632.016,00
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,095	Rp6.778,37
7	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	10,032	Rp16.051,20
8	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,550	Rp138.261,75
	Jumlah				Rp1.884.492,32
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp188.449,23
	Jumlah				Rp2.072.941,55
	PPN 11 %				Rp228.023,57
	Total			2.300 Jt/Km	Rp2.300.965,12



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 29 -

12. Lebar Perkerasan 5,50 M (TIPE B)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,825	Rp503.713,65
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	5,500	Rp121.352,00
3	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,460	Rp931.389,22
4	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,032	Rp632.016,00
5	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,095	Rp6.778,37
6	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	10,032	Rp16.051,20
7	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,550	Rp138.261,75
	Jumlah				Rp2.349.562,20
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp234.956,22
	Jumlah				Rp2.584.518,42
	PPN 11 %				Rp284.297,03
	Total			2.868 Jt/Km	Rp2.868.815,44



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 30 -

13. Lebar Perkerasan 6,00 M (TIPE A)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				6,00	
				Volum e	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A (20%)	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,180	Rp109.901,16
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,200	Rp26.476,80
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,680	Rp38.162,88
4	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,502	Rp1.016.060,97
5	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,034	Rp689.472,00
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,103	Rp7.394,59
7	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	10,944	Rp17.510,40
8	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,600	Rp150.831,00
	Jumlah				Rp2.055.809,80
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp205.580,98
	Jumlah				Rp2.261.390,78
	PPN 11 %				Rp248.752,99
	Total			2.510 Jt/Km	Rp2.510.143,76



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 31 -

14. Lebar Perkerasan 6,00 M (TIPE B)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				6,00	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,900	Rp549.505,80
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	6,000	Rp132.384,00
3	Laston Lapis Aus (AC-WC), (gradasi halus / kasar)	0,04	Rp2.025.321,00 / Ton	0,502	Rp1.016.060,97
4	Aspal Minyak	6,30%	Rp20.000.000,00 / Ton	0,034	Rp689.472,00
5	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,103	Rp7.394,59
6	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	2,00%	Rp1.600,00 / Kg	10,944	Rp17.510,40
7	Bahu Jalan (Timbunan Pilihan)	0,10	Rp251.385,00 / M3	0,600	Rp150.831,00
	Jumlah				Rp2.563.158,76
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp256.315,87
	Jumlah				Rp2.819.474,63
	PPN 11 %				Rp310.142,21
	Total			3,129 Jt/Km	Rp3.129.616,84



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 32 -

PENINGKATAN JALAN (PELEBARAN)

1. Lebar Perkerasan 1 M

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				1,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa	0,60	Rp42.132,00 / M3	0,600	Rp25.279,20
2	Timbunan Pilihan dari sumber galian	0,25	Rp251.385,00 / M3	0,250	Rp62.846,25
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M3	0,200	Rp118.454,60
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,150	Rp91.584,30
5	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,000	Rp22.064,00
6	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	0,350	Rp7.950,60
7	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,114	Rp230.886,59
8	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,027	Rp52.100,77
9	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp1,91
	Jumlah				Rp611.168,23
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp61.116,82
	Jumlah				Rp672.285,05
	PPN 11 %				Rp73.951,36
	Total			746 jt/km	Rp746.236,40



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 33 -

2. Lebar Perkerasan 1,5 M

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				1,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa	0,60	Rp42.132,00 / M3	0,900	Rp37.918,80
2	Timbunan Pilihan dari sumber galian	0,25	Rp251.385,00 / M3	0,375	Rp94.269,38
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M3	0,300	Rp177.681,90
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,225	Rp137.376,45
5	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,500	Rp33.096,00
6	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	0,525	Rp11.925,90
7	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,171	Rp346.329,89
8	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,041	Rp78.151,16
9	Aditif anti pengelupasan	0,30 %	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp2,87
	Jumlah				Rp916.752,34
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp91.675,23
	Jumlah				Rp1.008.427,57
	PPN 11 %				Rp110.927,03
	Total			1.119 jt/km	Rp1.119.354,61



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 34 -

3. Lebar Perkerasan 2 M

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				2,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa	0,60	Rp42.132,00 / M3	1,200	Rp50.558,40
2	Timbunan Pilihan dari sumber galian	0,25	Rp251.385,00 / M3	0,500	Rp125.692,50
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M3	0,400	Rp236.909,20
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,300	Rp183.168,60
5	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	2,000	Rp44.128,00
6	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	0,700	Rp15.901,20
7	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,228	Rp461.773,19
8	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,055	Rp104.201,54
9	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp3,82
	Jumlah				Rp1.222.336,45
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp122.233,65
	Jumlah				Rp1.344.570,10
	PPN 11 %				Rp147.902,71
	Total			1.492 jt/km	Rp1.492.472,81



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 35 -

4. Lebar Perkerasan 2.5 M

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				2,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa	0,60	Rp42.132,00 / M3	1,500	Rp63.198,00
2	Timbunan Pilihan dari sumber galian	0,25	Rp251.385,00 / M3	0,625	Rp157.115,63
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M3	0,500	Rp296.136,50
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,375	Rp228.960,75
5	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	2,500	Rp55.160,00
6	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	0,875	Rp19.876,50
7	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,285	Rp577.216,49
8	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,068	Rp130.251,93
9	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp4,78
	Jumlah				Rp1.527.920,57
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp152.792,06
	Jumlah				Rp1.680.712,62
	PPN 11 %				Rp184.878,39
	Total			1.865 jt/km	Rp1.865.591,01



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 36 -

5. Lebar Perkerasan 3 M

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa	0,60	Rp42.132,00 / M3	1,800	Rp75.837,60
2	Timbunan Pilihan dari sumber galian	0,25	Rp251.385,00 / M3	0,750	Rp188.538,75
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M3	0,600	Rp355.363,80
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,450	Rp274.752,90
5	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	3,000	Rp66.192,00
6	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,050	Rp23.851,80
7	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,342	Rp692.659,78
8	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,082	Rp156.302,32
9	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp5,73
	Jumlah				Rp1.833.504,68
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp183.350,47
	Jumlah				Rp2.016.855,15
	PPN 11 %				Rp221.854,07
	Total			2.238 jt/km	Rp2.238.709,21



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 37 -

6. Lebar Perkerasan 3.5 M

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa	0,60	Rp42.132,00 / M3	2,100	Rp88.477,20
2	Timbunan Pilihan dari sumber galian	0,25	Rp251.385,00 / M3	0,875	Rp219.961,88
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M3	0,700	Rp414.591,10
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,525	Rp320.545,05
5	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	3,500	Rp77.224,00
6	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,225	Rp27.827,10
7	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,399	Rp808.103,08
8	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,096	Rp182.352,70
9	Aditif anti pengelupasan	0,30 %	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp6,69
	Jumlah				Rp2.139.088,79
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp213.908,88
	Jumlah				Rp2.352.997,67
	PPN 11 %				Rp258.829,74
	Total			2.611 jt/km	Rp2.611.827,42



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 38 -

7. Lebar Perkerasan 4 M

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,00	
				Vol	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa	0,60	Rp42.132,00 / M3	2,400	Rp101.116,80
2	Timbunan Pilihan dari sumber galian	0,25	Rp251.385,00 / M3	1,000	Rp251.385,00
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M3	0,800	Rp473.818,40
4	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M3	0,600	Rp366.337,20
5	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	4,000	Rp88.256,00
6	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,400	Rp31.802,40
7	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,456	Rp923.546,38
8	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,109	Rp208.403,09
9	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp7,64
	Jumlah				Rp2.444.672,91
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp244.467,29
	Jumlah				Rp2.689.140,20
	PPN 11 %				Rp295.805,42
	Total			2.984 jt/km	Rp2.984.945,62



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 39 -

HARGA SATUAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN (OVERLAY)

1. Lebar Perkerasan 3 M (SATU LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,00	
				Volum e	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,15	Rp42.132,00 / M3	0,150	Rp6.319,80
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,600	Rp13.238,40
3	Lapis Perekat (Tack Coat) 20%	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,050	Rp23.851,80
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,342	Rp692.659,78
5	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20 % (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,055	Rp104.201,54
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp1.904.268,00 / Kg	0,000	Rp5,36
7	Bahu Jalan (Beton Struktur Mutu Fc' = 20 Mpa)	0,20	Rp71.500,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp1.282.717,69
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp128.271,77
	Jumlah				Rp1.410.989,46
	PPN 11 %				Rp155.208,84
	Total			1.566 jt/km	Rp1.566.198,30




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 40 -

2. Lebar Perkerasan 3 M (DUA LAPIS)

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,10	Rp42.132,00 / M3	0,100	Rp4.213,20
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,600	Rp13.238,40
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	2,100	Rp47.703,60
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,342	Rp692.659,78
5	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,410	Rp781.511,59
6	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20% (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,055	Rp104.201,54
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp10,91
8	Bahu Jalan (Beton Mutu Rendah Fc' = 15 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp2.085.980,02
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp208.598,00
	Jumlah				Rp2.294.578,02
	PPN 11 %				Rp252.403,58
	Total			2.546 jt/km	Rp2.546.981,61




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 41 -

3. Lebar Perkerasan 3,50 M (SATU LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,15	Rp42.132,00 / M3	0,150	Rp6.319,80
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,700	Rp15.444,80
3	Lapis Perekat (Tack Coat) 20%	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,225	Rp27.827,10
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,399	Rp808.103,08
5	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20 % (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,064	Rp121.568,47
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp1.904.268,00 / Kg	0,000	Rp6,25
7	Bahu Jalan (Beton Struktur Mutu Fc' = 20 Mpa)	0,20	Rp71.500,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp1.421.710,50
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp142.171,05
	Jumlah				Rp1.563.881,55
	PPN 11 %				Rp172.026,97
	Total			1.735 jt/km	Rp1.735.908,52




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 42 -

4. Lebar Perkerasan 3,50 M (DUA LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,10	Rp42.132,00 / M3	0,100	Rp4.213,20
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,700	Rp15.444,80
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	2,450	Rp55.654,20
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,399	Rp808.103,08
5	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,479	Rp911.763,52
6	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20% (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,064	Rp121.568,47
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp12,72
8	Bahu Jalan (Beton Mutu Rendah Fc' = 15 Mpa)	0,20	Rp42.132,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp2.359.200,99
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp235.920,10
	Jumlah				Rp2.595.121,09
	PPN 11 %				Rp285.463,32
	Total			2.880 jt/km	Rp2.880.584,41




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 43 -

5. Lebar Perkerasan 4,00 M (SATU LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,15	Rp42.132,00 / M3	0,150	Rp6.319,80
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,800	Rp17.651,20
3	Lapis Perekat (Tack Coat) 20%	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,400	Rp31.802,40
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,456	Rp923.546,38
5	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20 % (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,073	Rp138.935,39
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp7,15
7	Bahu Jalan (Beton Struktur Mutu Fc' = 20 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp1.560.703,32
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp156.070,33
	Jumlah				Rp1.716.773,65
	PPN 11 %				Rp188.845,10
	Total			1.905 jt/km	Rp1.905.618,75



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 44 -

6. Lebar Perkerasan 4,00 M (DUA LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,10	Rp42.132,00 / M3	0,100	Rp4.213,20
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,800	Rp17.651,20
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	2,800	Rp63.604,80
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,456	Rp923.546,38
5	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,547	Rp1.042.015,45
6	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20% (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,073	Rp138.935,39
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp14,54
8	Bahu Jalan (Beton Mutu Rendah Fc' = 15 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp2.632.421,96
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp263.242,20
	Jumlah				Rp2.895.664,16
	PPN 11 %				Rp318.523,06
	Total			3,214 jt/km	Rp3.214.187,22



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 45 -

7. Lebar Perkerasan 4,50 M (SATU LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,15	Rp42.132,00 / M3	0,150	Rp6.319,80
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,900	Rp19.857,60
3	Lapis Perekat (Tack Coat) 20%	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,575	Rp35.777,70
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,513	Rp1.038.989,67
5	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20% (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,082	Rp156.302,32
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp8,04
7	Bahu Jalan (Beton Struktur Mutu Fc' = 20 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp1.699.696,13
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp169.969,61
	Jumlah				Rp1.869.665,75
	PPN 11 %				Rp205.663,23
	Total			2,075 jt/km	Rp2.075.328,98




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 46 -

8. Lebar Perkerasan 4,50 M (DUA LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,10	Rp42.132,00 / M3	0,100	Rp4.213,20
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	0,900	Rp19.857,60
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	3,150	Rp71.555,40
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,513	Rp1.038.989,67
5	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,616	Rp1.172.267,38
6	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20% (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,082	Rp156.302,32
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp16,36
8	Bahu Jalan (Beton Mutu Rendah Fc' = 15 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp2.905.642,93
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp290.564,293
	Jumlah				Rp3.196.207,225
	PPN 11 %				Rp351.582,795
	Total			3.547 jt/km	Rp3.547.790,020



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 47 -

9. Lebar Perkerasan 5,00 M (SATU LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,15	Rp42.132,00 / M3	0,150	Rp6.319,80
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,000	Rp22.064,00
3	Lapis Perekat (Tack Coat) 20%	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,750	Rp39.753,00
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,570	Rp1.154.432,97
5	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20 % (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,091	Rp173.669,24
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp8,94
7	Bahu Jalan (Beton Struktur Mutu Fc' = 20 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp1.838.688,95
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp183.868,89
	Jumlah				Rp2.022.557,84
	PPN 11 %				Rp222.481,36
	Total			2,245 jt/km	Rp2.245.039,20




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 48 -

10. Lebar Perkerasan 5,00 M (DUA LAPIS)

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,10	Rp42.132,00 / M3	0,100	Rp4.213,20
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,000	Rp22.064,00
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	3,500	Rp79.506,00
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,570	Rp1.154.432,97
5	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,684	Rp1.302.519,31
6	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20% (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,091	Rp173.669,24
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp18,18
8	Bahu Jalan (Beton Mutu Rendah Fc' = 15 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp3.178.863,90
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp317.886,39
	Jumlah				Rp3.496.750,29
	PPN 11 %				Rp384.642,53
	Total			3.881 jt/km	Rp3.881.392,82



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 49 -

11. Lebar Perkerasan 5,50 M (SATU LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,15	Rp42.132,00 / M3	0,150	Rp6.319,80
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,100	Rp24.270,40
3	Lapis Perekat (Tack Coat) 20%	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1,925	Rp43.728,30
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,627	Rp1.269.876,27
5	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20 % (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,100	Rp191.036,17
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp9,83
7	Bahu Jalan (Beton Struktur Mutu Fc' = 20 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp1.977.681,76
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp197.768,18
	Jumlah				Rp2.175.449,94
	PPN 11 %				Rp239.299,49
	Total			2.414 jt/km	Rp2.414.749,43



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 50 -

12. Lebar Perkerasan 5,50 M (DUA LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,10	Rp42.132,00 / M3	0,100	Rp4.213,20
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,100	Rp24.270,40
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	3,850	Rp87.456,60
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,627	Rp1.269.876,27
5	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,752	Rp1.432.771,24
6	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20% (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,100	Rp191.036,17
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp20,00
8	Bahu Jalan (Beton Mutu Rendah Fc' = 15 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp3.452.084,87
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp345.208,49
	Jumlah				Rp3.797.293,36
	PPN 11 %				Rp417.702,27
	Total			4.214 jt/km	Rp4.214.995,63



**WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 51 -

13. Lebar Perkerasan 6,00 M (SATU LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				6,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,15	Rp42.132,00 / M3	0,150	Rp6.319,80
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,200	Rp26.476,80
3	Lapis Perekat (Tack Coat) 20%	0,35	Rp22.716,00 / ltr	2,100	Rp47.703,60
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,684	Rp1.385.319,56
5	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20 % (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,109	Rp208.403,09
6	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp10,72
7	Bahu Jalan (Beton Struktur Mutu Fc' = 20 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp2.116.674,58
	Pek. Minor 10 % →	Tergantung Kondisi Lapangan			Rp211.667,46
	Jumlah				Rp2.328.342,03
	PPN 11 %				Rp256.117,62
	Total			2.584 jt/km	Rp2.584.459,66



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 52 -

14. Lebar Perkerasan 6,00 M (DUA LAPIS)

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				6,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)	0,10	Rp42.132,00 / M3	0,100	Rp4.213,20
2	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	1,200	Rp26.476,80
3	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	4,200	Rp95.407,20
4	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0,684	Rp1.385.319,56
5	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0,821	Rp1.563.023,17
6	Laston Lapis Antara (AC-BC) 20% (Patching)	0,04	Rp1.904.268,00 / Ton	0,109	Rp208.403,09
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0,000	Rp21,81
8	Bahu Jalan (Beton Mutu Rendah Fc' = 15 Mpa)	0,20	Rp2.212.205,00 / M3	0,200	Rp442.441,00
	Jumlah				Rp3.725.305,84
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp372.530,58
	Jumlah				Rp4.097.836,43
	PPN 11 %				Rp450.762,01
	Total			4.548 jt/km	Rp4.548.598,43



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 53 -

HARGA SATUAN PENINGKATAN JALAN KOTA PARIAMAN

1. Lebar Perkerasan 3 M

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0.20	Rp592.273,00 / M3	0.600	Rp355.363,80
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.15	Rp610.562,00 / M3	0.450	Rp274.752,90
3	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1.00	Rp22.064,00 / ltr	3.000	Rp66.192,00
4	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.35	Rp22.716,00 / ltr	1.050	Rp23.851,80
5	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0.05	Rp2.025.321,00 / Ton	0.342	Rp692.659,78
6	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0.06	Rp1.904.268,00 / Ton	0.082	Rp156.302,32
7	Aditif anti pengelupasan	0.30%	Rp71.500,00 / Kg	0.000	Rp5,73
	Jumlah				Rp1.569.128,33
	Pek. Minor 10 %		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp156.912,83
	Jumlah				Rp1.726.041,16
	PPN 11 %				Rp189.864,53
	Total			1.915 jt/km	Rp1.915.905,69



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 54 -

2. Lebar Perkerasan 3,50 M

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				3,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0.20	Rp592.273,00 / M3	0.700	Rp414.591,10
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.15	Rp610.562,00 / M3	0.525	Rp320.545,05
3	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1.00	Rp22.064,00 / ltr	3.500	Rp77.224,00
4	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.35	Rp22.716,00 / ltr	1.225	Rp27.827,10
5	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0.05	Rp2.025.321,00 / Ton	0.399	Rp808.103,08
6	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0.06	Rp1.904.268,00 / Ton	0.096	Rp182.352,70
7	Aditif anti pengelupasan	0.30%	Rp71.500,00 / Kg	0.000	Rp6,69
	Jumlah				Rp1.830.649,72
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp183.064,97
	Jumlah				Rp2.013.714,69
	PPN 11 %				Rp221.508,62
	Total			2.235 jt/km	Rp2.235.223,31



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 55 -

3. Lebar Perkerasan 4 M

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0.20	Rp592.273,00 / M3	0.800	Rp473.818,40
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0.15	Rp610.562,00 / M3	0.600	Rp366.337,20
3	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1.00	Rp22.064,00 / ltr	4.000	Rp88.256,00
4	Lapis Perekat (Tack Coat)	0.35	Rp22.716,00 / ltr	1.400	Rp31.802,40
5	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0.05	Rp2.025.321,00 / Ton	0.456	Rp923.546,38
6	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0.06	Rp1.904.268,00 / Ton	0.109	Rp208.403,09
7	Aditif anti pengelupasan	0.30%	Rp71.500,00 / Kg	0.000	Rp7,64
	Jumlah				Rp2.092.171,11
	Pek. Minor 10 %		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp209.217,11
	Jumlah				Rp2.301.388,22
	PPN 11 %				Rp253.152,70
	Total			2.554 jt/km	Rp2.554.540,92



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 56 -

4. Lebar Perkerasan 4,5 M

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				4,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M ³	0.900	Rp533.045,70
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M ³	0.675	Rp412.129,35
3	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	4.500	Rp99.288,00
4	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1.575	Rp35.777,70
5	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0.513	Rp1.038.989,67
6	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0.123	Rp234.453,48
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0.000	Rp8,60
	Jumlah				Rp2.353.692,50
	Pek. Minor 10 %	→	Tergantung Kondisi Lapangan		Rp235.369,25
	Jumlah				Rp2.589.061,74
	PPN 11 %				Rp284.796,79
	Total			2.873 jt/km	Rp2.873.858,54



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 57 -

5. Lebar Perkerasan 5,00 M

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M ³	1.000	Rp592.273,00
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M ³	0.750	Rp457.921,50
3	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	5.000	Rp110.320,00
4	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1.750	Rp39.753,00
5	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0.570	Rp1.154.432,97
6	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0.137	Rp260.503,86
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0.000	Rp9,55
	Jumlah				Rp2.615.213,88
	Pek. Minor 10 %	→	Tergantung Kondisi Lapangan		Rp261.521,39
	Jumlah				Rp2.876.735,27
	PPN 11 %				Rp316.440,88
	Total			3.193 jt/km	Rp3.193.176,15



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 58 -

6. Lebar Perkerasan 5,50 M

No.	Jenis	Tebal / Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				5,50	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M ³	1.100	Rp651.500,30
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M ³	0.825	Rp503.713,65
3	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	5.500	Rp121.352,00
4	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	1.925	Rp43.728,30
5	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0.627	Rp1.269.876,27
6	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0.150	Rp286.554,25
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0.000	Rp10,51
	Jumlah				Rp2.876.735,27
	Pek. Minor 10 % →		Tergantung Kondisi Lapangan		Rp287.673,53
	Jumlah				Rp3.164.408,80
	PPN 11 %				Rp348.084,97
	Total			3.512 jt/km	Rp3.512.493,77



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 59 -

7. Lebar Perkerasan 6,00 M

No.	Jenis	Tebal /Koef	Harga Satuan (Rp)	LEBAR PERKERASAN (M')	
				6,00	
				Volume	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	0,20	Rp592.273,00 / M ³	1.200	Rp710.727,60
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	0,15	Rp610.562,00 / M ³	0.900	Rp549.505,80
3	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	1,00	Rp22.064,00 / ltr	6.000	Rp132.384,00
4	Lapis Perekat (Tack Coat)	0,35	Rp22.716,00 / ltr	2.100	Rp47.703,60
5	Laston Lapis Aus (AC-WC)	0,05	Rp2.025.321,00 / Ton	0.684	Rp1.385.319,56
6	Laston Lapis Antara (AC-BC)	0,06	Rp1.904.268,00 / Ton	0.164	Rp312.604,63
7	Aditif anti pengelupasan	0,30%	Rp71.500,00 / Kg	0.000	Rp11,46
	Jumlah				Rp3.138.256,66
	Pek. Minor 10 %	→	Tergantung Kondisi Lapangan		Rp313.825,67
	Jumlah				Rp3.452.082,33
	PPN 11 %				Rp379.729,06
	Total			3.831 jt/km	Rp3.831.811,38




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 60 -

IV. ANALISA STANDAR BELANJA PENERANGAN JALAN UMUM

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU LED 40W
PJU Light Emitted Diode (LED) Komplit Stang 2 m
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp5.557.265
SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp4.503.032,00
1	PJU Light Emitted Diode (LED) 40 W Komplit	Unit	1,00	Rp3.999.000,00	Rp3.999.000,00
2	Stang 2 m x 1.5" x 2 mm	Bh	1,00	Rp222.000,00	Rp222.000,00
3	Klem Double 2.5" x 1.5" x 3mm s/d 7" x 1.5" x 3mm (Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp112.332,00	Rp112.332,00
4	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	3,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
5	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp26.100,00
6	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp127.418,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp67.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp24.750,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp3.763.176,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp564.476,51
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp4.327.653,26



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 61 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU LED 60W
PJU Light Emitted Diode (LED) Komplit Stang 3 m
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp5.499.932,21
SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	
				SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BAHAN				Rp4.706.000,00
1	PJU Light Emitted Diode (LED) 60 W Komplit	Unit	1,00	Rp4.060.000,00	Rp4.060.000,00
2	Stang 3 m x 1.5" x 2 mm	Bh	1,00	Rp333.000,00	Rp333.000,00
3	Klem Double 2.5" x 1.5" x 3mm s/d 7" x 1.5" x 3mm (Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp122.100,00	Rp122.100,00
4	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	4,00	Rp20.000,00	Rp80.000,00
5	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp27.300,00
6	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp127.418,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp67.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp24.750,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp4.977.784,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp717.382,46
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp5.695.167,21



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 62 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
LAMPU PJU LED 60 W
PJU Light Emitted Diode (LED) Komplit Stang 4 m

HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp5.691.430,21

SATUAN : :Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp4.835.800,00
1	PJU Light Emitted Diode (LED) 60 W Komplit	Unit	1,00	Rp4.060.000,00	Rp4.060.000,00
2	Stang 4 m x 1.5" x 2 mm	Bh	1,00	Rp444.000,00	Rp444.000,00
3	Klem Double 2.5" x 1.5" x 3mm s/d 7" x 1.5" x 3mm Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp122.100,00	Rp122.100,00
4	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	5,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00
5	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp26.100,00
6	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp127.418,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp67.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp24.750,00
4	Tenaga Ahli Muda	OB	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp5.107.584,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp742.360,46
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp5.849.945,21



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 63 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
LAMPU PJU LED 40W
PJU Light Emitted Diode (LED) Komplit Stang 2 m
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp4.404.413,46
SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp4.567.800,00
1	PJU Light Emitted Diode (LED) 40 W Komplit	Unit	1,00	Rp3.999.000,00	Rp3.999.000,00
2	Stang 2 m x 2" x 2 mm	Bh	1,00	Rp277.000,00	Rp277.000,00
3	Klem Double 2.5" x 2" x 3mm s/d 7" x 2" x 3mm (Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp122.100,00	Rp122.100,00
4	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	3,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
5	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp26.100,00
6	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp127.418,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp67.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp24.750,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp4.839.584,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp574.488,71
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp5.414.073,46



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 64 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU LED 60W
PJU Light Emitted Diode (LED) Komplit Stang 3 m
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp5.450.154,46
SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp4.793.600,00
1	PJU Light Emitted Diode (LED) 60 W Komplit	Unit	1,00	Rp4.060.000,00	Rp4.060.000,00
2	Stang 3 m x 2" x 2 mm	Bh	1,00	Rp415.140,00	Rp421.800,00
3	Klem Double 2.5" x 2" x 3mm s/d 7" x 2" x 3mm (Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp122.100,00	Rp122.100,00
4	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	4,00	Rp20.000,00	Rp80.000,00
5	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp26.100,00
6	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp65.818,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp6.700,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp22.800,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp8.250,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp5.003.784,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp710.889,71
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp5.714.674,46



**WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**


- 65 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
LAMPU PJU LED 60W
PJU Light Emitted Diode (LED) Komplit Stang 4 m

HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp5.866.948,96

SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	
				SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BAHAN				Rp4.952.359,00
1	PJU Light Emitted Diode (LED) 60 W Komplit	Unit	1,00	Rp4.060.000,00	Rp4.060.000,00
2	Stang 4 m x 2" x 2 mm	Bh	1,00	Rp560.559,00	Rp560.559,00
3	Klem Double 2.5" x 2" x 3mm s/d 7" x 2" x 3mm (Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp122.100,00	Rp122.100,00
4	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	5,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00
5	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp26.100,00
6	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp127.418,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp67.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp24.750,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp5.224.143,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp765.254,21
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp5.989.397,96



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 66 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
TWISTED CABLE 2 X 10 MM
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp14.228,85
SATUAN : Meter

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp8.150,00
1	Twisted Cable (TC) 2 x 10 mm	Meter	1,00	Rp8.150,00	Rp8.150,00
II.	PERALATAN				Rp2.445,00
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp2.445,00	Rp2.445,00
III.	TENAGA KERJA				Rp1.778
1	Pekerja	OH	0,0117	Rp134.000,00	Rp1.563
2	Mandor	OH	0,0002	Rp152.000,00	Rp35
3	Teknisi	OH	0,0003	Rp165.000,00	Rp48
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0002	Rp561.363,00	Rp131
	JUMLAH I + II + III				Rp12.372,91
IV.	Keuntungan & overhead				Rp1.855,94
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp14.228,85



**WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 67 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PANEL
LAMPU PJU
(Tempel Tiang PLN)

HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp7.296.320,17

SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	
				SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BAHAN				Rp5.954.900,00
1	Box Panel 40 x 60 x 30	Buah	1,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00
2	Timer 200 Watt (TB 388 99x72x44mm / 220-240, 50/60Hz)	Buah	1,00	Rp735.800,00	Rp735.800,00
3	Magnetik Kontaktor, 240V, 3 NC LC 1 D 38 M7	Buah	1,00	Rp1.166.000,00	Rp1.166.000,00
2	Mini Circuit Briker (MCB) 1 Phase , Rating Ampere Menyesuaikan	Buah	4,00	Rp85.750,00	Rp343.000,00
3	Pipa Galvanis 1,5" + Klem Begol	Batang	1,00	Rp315.000,00	Rp315.000,00
4	Elbo 1,5" + Kelengkapannya	Meter	3,00	Rp35.500,00	Rp106.500,00
3	Kabel NYY 2 x 4 mm	Meter	8,00	Rp42.600,00	Rp340.800,00
4	Kabel NYY 4 x 4 mm	Meter	8,00	Rp71.600,00	Rp572.800,00
5	Kanal UNP Komplit	Set	1,00	Rp185.000,00	Rp185.000,00
6	Wiring + Duct Kabel + Alat-Alat Kecil Lainnya	Ls	1,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
7	Gronding Panel	Ls	1,00	Rp240.000,00	Rp240.000,00
II.	PERALATAN				Rp242.908,08
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp242.908,08	Rp242.908,08
III.	TENAGA KERJA				Rp202.668,15
1	Pekerja	OH	1,0000	Rp134.000,00	Rp134.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,2000	Rp165.000,00	Rp33.000,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp6.400.476,23
IV.	Keuntungan & overhead				Rp951.693,93
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp7.352.170,16



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 68 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
TIANG PJU (T 7 meter Telpon)
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp3.761.354,62
SATUAN : Meter

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	
				SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BAHAN				Rp2.409.000,00
1	Tiang Besi 7m 5",4",2.5"	Bh	1,00	Rp2.109.000,00	Rp2.109.000,00
2	Beton Menset Tiang + Pengecatan	Unit	1,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00
II.	PERALATAN				Rp81.875,00
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp81.875,00	Rp81.875,00
III.	TENAGA KERJA				Rp202.668,15
1	Pekerja	OH	1,0000	Rp134.000,00	Rp134.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,2000	Rp165.000,00	Rp33.000,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp2.693.543,15
IV.	Keuntungan & overhead				Rp490.611,47
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp3.184.154,62




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 69 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG
PJU (T 9 meter)
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp6.288.824,62
SATUAN : Meter

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp4.518.000,00
1	Tiang Besi 9m-100 daN, SPLN	Bh	1,00	Rp4.218.000,00	Rp4.218.000,00
2	Beton Menset Tiang + Pengecatan	Unit	1,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00
II.	PERALATAN				Rp81.875,00
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp81.875,00	Rp81.875,00
III.	TENAGA KERJA				Rp202.668,15
1	Pekerja	OH	1,0000	Rp134.000,00	Rp134.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,2000	Rp165.000,00	Rp33.000,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp4.802.543,15
IV.	Keuntungan & overhead				Rp820.281,47
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp5.622.824,62



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 70 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN SUSPENSION CLAMP +
STAINLESS STEEL
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp71.242,50
SATUAN : Buah

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				
1	Suspension Clamp + Stainless Steel	Buah	1,00	Rp61.950,00	Rp61.950,00
II.	Keuntungan & overhead maksimum 15%				Rp9.292,50
	JUMLAH I + II				Rp71.242,50

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN STRAIN CLAMP +
STAINLESS STEEL
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp99.475,00
SATUAN : Buah

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				
1	Strain Clamp(Large Ass) + Stainless Steel	Buah	1,00	Rp86.500,00	Rp86.500,00
II.	Keuntungan & overhead maksimum 15%				Rp12.975,00
	JUMLAH I + II				Rp99.475,00




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 71 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENYAMBUNGAN DAYA UNTUK LAMPU PJU
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp1.457,05
SATUAN : Volt Ampere

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	PEMASUKAN DAYA PER - VA				Rp1.578,94
	Penyambungan Daya (BP)	VA	1,00	Rp969,00	Rp1.267,00
	Uang Jaminan Langganan (UJL) PLN	VA	1,00	Rp298,97	Rp155,97
	Biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO)	VA	1,00	Rp30,00	Rp30,00
	Biaya Sertifikasi Jaringan Instalasi (SJI)	VA	1,00	Rp125,97	Rp125,97
	JUMLAH I				Rp1.578,94
II.	Keuntungan & overhead				Rp190,05
	JUMLAH I + II				Rp1.768,05




WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 72 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN STANG
LAMPU 2 METER
Pengadaan dan pemasangan Stang Lampu Galvanis 2 m
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp1.061.386,46
SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp513.800,00
1	Stang 2 m x 1.5" x 2 mm	Bh	1,00	Rp222.000,00	Rp222.000,00
2	Klem Double 2.5" x 1.5" x 3mm s/d 7" x 1.5" x 3mm (Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp122.100,00	Rp122.100,00
3	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	3,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
4	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp26.100,00
5	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp127.418,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp67.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp24.750,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp785.584,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp138.441,71
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp924.026,46



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 73 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN STANG
LAMPU 3 METER
Pengadaan dan pemasangan Stang Lampu Galvanis 3
m
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp1.325.432,21
SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp644.800,00
1	Stang 3 m x 1.5" x 2 mm	Bh	1,00	Rp333.000,00	Rp333.000,00
2	Klem Double 2.5" x 1.5" x 3mm s/d 7" x 1.5" x 3mm (Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp122.100,00	Rp122.100,00
3	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	4,00	Rp20.000,00	Rp80.000,00
4	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp26.100,00
5	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp127.418,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp67.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp24.750,00
4	Tenaga Ahli Muda	OH	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp916.584,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp172.882,46
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp1.089.467,21



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 74 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
STANG LAMPU 4 METER
Pengadaan dan pemasangan Stang Lampu Galvanis
4 m
HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp1.516.930,21
SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	
				SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	BAHAN				Rp775.800,00
1	Stang 4 m x 1.5" x 2 mm	Bh	1,00	Rp444.000,00	Rp444.000,00
2	Klem Double 2.5" x 1.5" x 3mm s/d 7" x 1.5" x 3mm Disesuaikan Dengan Tiang)	Set	1,00	Rp122.100,00	Rp122.100,00
3	Kabel NYY 2 x 1.5 mm, SPLN	Meter	5,00	Rp20.000,00	Rp100.000,00
4	Baut Galvaniz 12 x 50 mm	Bh	6,00	Rp4.350,00	Rp26.100,00
5	Piercing	Bh	2,00	Rp41.800,00	Rp83.600,00
II.	PERALATAN				Rp144.366,60
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp144.366,60	Rp144.366,60
III.	TENAGA KERJA				Rp127.418,15
1	Pekerja	OH	0,5000	Rp134.000,00	Rp67.000,00
2	Mandor	OH	0,0500	Rp152.000,00	Rp7.600,00
3	Teknisi	OH	0,1500	Rp165.000,00	Rp24.750,00
4	Tenaga Ahli Muda	OB	0,0500	Rp561.363,00	Rp28.068,15
	JUMLAH I + II + III				Rp1.047.584,75
IV.	Keuntungan & overhead				Rp197.860,46
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp1.245.445,21



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 75 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG
LAMPU HIGHMAST MINI T 12 METER

HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp29.882.592,45

SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp19.771.000,00
1	Tiang Lampu Highmast Mini T 12 Meter	Batang	1,00	Rp17.760.000,00	Rp17.760.000,00
2	MCB 2 Ampere	Bh	6,00	Rp107.250,00	Rp643.500,00
3	Ground Rood	Bh	1,00	Rp850.000,00	Rp850.000,00
4	Kawat BC 16 mm	Bh	15,00	Rp34.500,00	Rp517.500,00
5	Splitzen Petir 3/4"				
II.	PERALATAN				Rp3.500.000,00
1	Alat Bantu	Ls	1,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00
III.	TENAGA KERJA				Rp1.548.363,00
1	Pekerja	OH	5,0000	Rp134.000,00	Rp670.000,00
2	Mandor	OH	1,0000	Rp152.000,00	Rp152.000,00
3	Teknisi	OH	1,0000	Rp165.000,00	Rp165.000,00
4	Tenaga Ahli Muda	OB	1,0000	Rp561.363,00	Rp561.363,00
	JUMLAH I + II + III				Rp24.819.363,00
IV.	Keuntungan & overhead				Rp3.897.729,45
	JUMLAH I + II + III + IV				Rp28.717.092,45



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 76 -

JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN PONDASI
LAMPU HIGHMAST MINI T 12 METER

HARGA SATUAN PEKERJAAN : Rp3.770.570,55
SATUAN : Unit

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS	HARGA	JUMLAH HARGA
				SATUAN (Rp.)	(Rp.)
I.	BAHAN				Rp3.278.757,00
1	Buis Beton Diameter 80 cm	buah	1,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00
2	Galian Tanah Biasa Untuk Pondasi Tiang	m ³	2,00	Rp105.757,00	Rp211.514,00
3	Beton Siklop Pondasi Sumuran	m ³	0,50	Rp930.000,00	Rp465.000,00
4	Pondasi Beton Bertulang (100 kg Besi + Bekisting)	m ³	0,55	Rp4.073.000,00	Rp2.240.150,00
5	Urugan Kembali Galian Tanah Pondasi	m ³	0,45	Rp62.500,00	Rp28.125,00
6	Plesteran	m ²	0,64	Rp86.200,00	Rp55.168,00
7	Acian	m ²	0,64	Rp45.000,00	Rp28.800,00
	JUMLAH I				Rp3.278.757,00
II.	Keuntungan & overhead				Rp491.813,55
	JUMLAH I + II				Rp3.770.570,55



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 77 -

V. ANALISA STANDAR BELANJA PERHUBUNGAN

1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	PEKERJAAN PENGADAAN				
a	Daun rambu aluminium uk.60x60 cm tebal 2 mm (reflektive sheeting High Intensity Prismatic, HIP / Type 4 tebal 0,2 mm)	0,360	m2	Rp1.860.000	Rp669.600,00
b	Pipa besi galvanis dia.2" Tebal 2 Pj.6 m	0,500	btg	Rp875.000	Rp437.500,00
c	Rangka besi siku ukuran 30x30x3 mm Pj.40 cm	0,400	kg	Rp14.700	Rp5.880,00
d	Angkur besi siku ukuran 30x30x3 mm Pj.15 cm (2 bh)	0,300	kg	Rp14.700	Rp4.410,00
e	Baut Baja Ringan, 2 cm	4,000	bh	Rp600	Rp2.400,00
f	Tutup pipa galvanis dia.2"	1,000	bh	Rp6.500	Rp6.500,00
g	Stiker logo DISHUB , Pendanaan APBD Kota Padang T.A 2024 dan Peraturan (Reflektive sheeting)	1,000	set	Rp20.000	Rp20.000,00
				JUMLAH 1	Rp1.146.290,00
2	PONDASI DAN PEMASANGAN				
a	Pemotongan dan pengeboran	1,000	unit	Rp12.723	Rp12.723
b	Pengelasan	19,949	cm	Rp3.184	Rp63.511
c	Perakitan dan penyetelan	1,000	unit	Rp59.310	Rp59.310
d	Cor pondasi beton (1 pc: 2 ps: 3 kr)	0,078	m3	Rp1.375.558	Rp107.294
e	Galian tanah dan urugan kembali	0,008	m3	Rp400.182	Rp3.001
f	Urugan pasir bawah pondasi	0,009	m3	Rp287.508	Rp2.588
g	Bekesting pondasi beton	0,540	m2	Rp57.055	Rp30.810
h	Ongkos angkut/mobilisasi	1,000	ls	Rp68.560	Rp68.560
				JUMLAH 2	Rp347.796
	JUMLAH B (1 + 2)				Rp1.494.086,06
	BANYAK RAMBU	1	unit	Rp1.494.086,06	Rp1.494.086,06
	PPN 11%				Rp164.349
	TOTAL				Rp1.658.435



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 78 -

2. Pemasangan Marka Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor & Zebra Cross

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	PEKERJAAN PENGUKURAN				
	a Kepala Tukang	0,0034	M2	Rp152.000,00	Rp516,80
	b Mandor	0,0034	M2	Rp152.000,00	Rp516,80
	c Pekerja	0,0134	M2	Rp113.000,00	Rp1.514,20
	d Sopir	0,0034	M2	Rp152.000,00	Rp516,80
				JUMLAH 1	Rp3.064,60
2	UPAH KERJA PENGECATAN				
	a Operator	0,0200	M2	Rp165.000,00	Rp3.300,00
	b Mandor	0,0067	M2	Rp152.000,00	Rp1.018,40
	c Pekerja	0,0800	M2	Rp113.000,00	Rp9.040,00
	d Mekanik	0,0067	M2	Rp165.000,00	Rp1.105,50
	e Sopir	0,0067	M2	Rp152.000,00	Rp1.018,40
				JUMLAH 2	Rp15.482,30
3	MATERIAL (dalam 1 m ²)				
	a Cat Thermoplastic	6,7500	Kg	Rp29.500,00	Rp199.125,00
	b Glass beads (drop-down)	0,6750	Kg	Rp63.000,00	Rp42.525,00
				JUMLAH 3	Rp241.650,00
4	BAHAN BAKAR (dalam 1 m ²)				
	a Bahan Bakar Minyak	0,0300	Ltr	Rp13.000,00	Rp199.125,00
	b Gas Bakar (LPG)	1,1000	Kg	Rp15.000,00	Rp42.525,00
				JUMLAH 4	Rp241.650,00
5	PERALATAN (dalam 1 m ²)				
	Pre-Heater	0,0027	Hari	Rp278.000,00	Rp745,04
	Hari Alat Aplikasi Marka	0,0027	Hari	Rp645.000,00	Rp1.728,60
	Hari Truk	0,0027	Hari	Rp868.000,00	Rp2.326,24
	Hari Rambu Kerja	0,0107	Hari	Rp38.000,00	Rp405,84
	Hari Traffic Cone	0,0267	Hari	Rp35.000,00	Rp933,80
	Hari Rompi Kerja	0,0480	Hari	Rp18.000,00	Rp864,00
				JUMLAH 5	Rp7.003,52



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 79 -

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	Total 1+2+3+4+5 (dalam 1 m ²)			Rp277.002,00
	PPN 11%			Rp31.249,95
	TOTAL (dalam 1 m ²)			Rp315.340,37

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	f 13/1 25
ASISTEN PEMBANTUAN BANTU SAHTEKAL - BAKRYAT	2/13/25
KABAG HUKUM	f 13/1 25
STRANANG PERATURAN PEMUNGKILAN UNDANGAN	2/10/1-24